

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie.

Obiekt 1A/ Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) przy ul. Mickiewicza w Augustowie

- a) Remont sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego.
- b) Rozbudowa segmentu dydaktycznego budynku o zewn. szyb dźwigowy.
- c) Kompleksowy remont dachu sali sportowej z wyprowadzeniem wody deszczowej poza obrys budynku.
- d) Zmiana zagospodarowania terenu zewnętrznego w postaci przebudowy parkingu na samochody osobowe z placem manewrowym, przebudowy szkolnego dziedzińca rekreacyjnego oraz budowy czterotorowej bieżni do biegów stumetrowych i bieżni ze skocznią do skoków w dal i trójskoku.

Obiekt 1B/ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie

Budowa nowego obiektu:

- a) Pełnowymiarowa sala m. in. do piłki ręcznej z kompleksem szatni, łazienek wraz z łącznikiem oraz pełną infrastrukturą techniczną.
- b) Przebudowa istniejącego budynku w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów wraz z budową szybu windowego.
- c) Boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, trybuny zewnętrzne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

Obiekt 1C/ Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie

- a) Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, wraz z zapleczem, trybuny, nowy budynek szatniowy,
- b) Modernizacja budynku klubowego m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady, cokoły, schody.
- c) Pełnowymiarowe boisko treningowe ze sztucznej trawy: wykonanie nawierzchni boiska 2 kortów tenisowych, ustawienie obrzeży, oznakowania poziomego oraz dostawa i montaż elementów wyposażenia i elementów małej architektury.
- d) Boisko piłkarskie ORLIK - wymiana nawierzchni, oświetlenia, piłkochwyków, siatki ogrodzeniowej,
- e) Boisko wielofunkcyjne - uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wykonanie oznakowania poziomego boisk, wymiana siatki ogrodzeniowej, wymiana oświetlenia.
- f) Korty tenisowe - odnowa nawierzchni na 3 kortach tenisowych, montaż specjalnych siatek ogrodzeniowych, oznakowania poziomego oraz dostawa i montaż elementów wyposażenia i elementów małej architektury.

Roboty ww. Obiektów 1A, 1B i 1C należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i SST.