


RZUT PODDASZA
SKALA 1:50



- LEGENDA:
- Ściany murowane z cegły pełnej gr. 55, 26 i 18 cm
 - Ściany działowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
PODDASZE			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. posadzki [m²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
CZĘŚĆ WSPÓLNA			
2/01	KŁATKA SCHODOWA	10,52	WYKŁADZINA PCV
2/02	POMIESZCZENIE WC	-	WYKŁADZINA PCV
SUMA		10,520000	-
MIESZKANIE nr 6			
2/03	KOMUNIKACJA	3,82	PANELE PODŁOGOWE PŁYTKI CERAMICZNE
2/04	ŁAZIENKA	2,46	WYKŁADZINA PCV
2/05	POKÓJ	21,54	WYKŁADZINA PCV
2/06	POKÓJ	10,71	PANELE PODŁOGOWE
2/07	KUCHNIA	11,33	PANELE PODŁOGOWE
SUMA		38,530000	-
MIESZKANIE nr 5			
2/08	KOMUNIKACJA	3,59	WYKŁADZINA PCV
2/09	KOMUNIKACJA	4,77	WYKŁADZINA PCV
2/10	POMIESZCZENIE	6,86	WYKŁADZINA PCV
2/11	POMIESZCZENIE	4,44	WYKŁADZINA PCV
2/12	POMIESZCZENIE STRYCHOWE	33,99	WYKŁADZINA PCV
SUMA		53,650000	-
SUMA CAŁKOWITA		102,700000	-

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
15 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,193 W/m² K	
U max= 0,200 W/m² K	

Tytuł: WYKONANIE INSTALACJI c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Nowe Osiedle 16

Stadium: INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwestor: GMINA MIASTA RYPIN
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obręb: 0001 Rypin, m. Rypin,
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin Miasto
dz. nr ewid.: 832/139

Jednostka Projektująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprowjekt
ul. PODGAŁAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel.: +48 56 697 40 30
kom.: +48 750 28 29 50
www.fsprowjekt.eu

Branża: BUDOWLANA

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański
Nr upr. KUP/0116/PWOK/12
Podpis KUP/0088/ZOAA/12

Opracowała: mgr inż. Ewelina Lewandowska
Nr upr. -
Podpis -

Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA

Skala: 1:50
Data (dd.mm.rrrr): 09.2021
Numer rys.: I-4
TOM: I