


SZCZEGÓŁ UKŁADU WARSTW



Podłoże betonowe
Układ dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

1

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS
- Papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- Płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą z nadaniem spadku 3°, w najniższym punkcie gr. min. 20cm, w najwyższym punkcie 35cm
- Bitumiczna masa klejowa np Izoplast Mega-Tex
- Paroizolacja, papa zgrzewalna np. Izolmat Bit V60 S3
- Warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
- Strop żelbetowy gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO INZ BUD ul. Dąbrowska 22, 87-300 BRODNICA, TEL. 5 77 666 197, 696 375 410 NIP 874-154-18-22, REGON 340825237			
Inwestor / Adres GMINA RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno			
Projekt / Obiekt DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY			
Adres inwestycji Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2, obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705 2			
Rysunek / Temat / Treść Szczegół układu warstw			
Projektant mgr inż. Łukasz Lisieński upr. bud. nr KUP/0003/POLK/12 w KPOIB KUP/BO/0193/10		Imię i Nazwisko Podpis i pieczęć	
Asystent tech. bud. Hubert Kostański			
Asystent mgr inż. Magdalena Żuchowska			
Faza: Projekt wykonawczy	Skala: BUDOWLANA	Skala: 1:10	Data: Luty 2022r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)			