


RZUT POŁACI DACHOWEJ

SKALA 1:50

- Uwaga:
- Grubość zastosowanej styropapy - 18cm
 - Nachylenie wszystkich przeciwspadów - 15%
 - Przeciwpady wyrobić z materiału termoizolacyjnego
 - Spadek w rynnach w kierunku do rur spustowych - 0,5%
 - Instalacja odgromowa do wykonania wg rysunku „instalacja odgromowa”
 - Kominki wentylacyjne Ø 80mm - 1szt / 40m2 powierzchni dachu
 - Przed przystąpieniem do układania warstw pokrycia i termomodernizacji stropodachu, pościnać pęcherze na starej papie i wykonać 7-8 nawierceń Ø20mm na 1m2 starego pokrycia



Istniejące rynny oraz rury spustowe przeznaczone do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt

- rynny ϕ 125mm
- rury spustowe ϕ 90mm

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA	
INZ BUD	
ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno TEL. 5 777 606 1 971 416 375 410 NIP 674-154-15-22 REGON 340825297	
Investor / Adres	
GMINA RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	
Projekt / Obiekt	
Remont Świątyni w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu	
Adres inwestycji	
Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2, 208, obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2	
Rysunek / Temat / Treść	
Rzut połaci dachowej	
Projektant	
mgr inż. Lukasz Liśiński upr. bud. w KUP/0003/PODR/12 w KUP/0003/PODR/10	
Asystent	
tech.bud Hubert Kostański	
Asystent	
mgr inż. Magdalena Żuchowska	
Faza:	
Projekt wykonawczy	
Branża:	
BUDOWLANA	
SKALA:	
1:50	
DATA:	
Luty 2022r.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Przedmiotowy projekt/autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)	