


Widok z góry - szczegół B



1. Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych wykonać jako spawane. Należy przestrzegać zasady aby grubość spoiny była równa grubości ścianki łączonego elementu.
2. Przy nachyleniu prętów od 30 do 120 stopni w stosunku do elementu łączonego stosować spoiny pachwinowe. W innych przypadkach stosować spoiny czołowe 1/2V z ukosowaniem brzegów.
3. Połączenia śrubowe wykonywać z użyciem podkładki, nakrętki i kontrnakrętki.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD
UL. DŁUGOSZOWA 22, 87-300 BREDNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410,
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO
DO BUDYNKU ŚWIETLICY

Adres inwestycji

Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2,
obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2

Rysunek / Temat / Treść

WIDOK Z GÓRY - SZCZEGÓŁ B

Projektant

mgr inż. **Lukasz Lisiński**
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOUB KUP/BOD/153/10

Podpis i pieczęć

Asystent

tech. bud. **Hubert Kostański**

Asystent

mgr inż. **Magdalena Zuchowska**

Faza:

Projekt wykonawczy

Branża:

BUDOWLANA

SKALA:

1:10

DATA:

Luty 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)