

"Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Gumienice"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: "Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Gumienice"</b>					
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg</b>			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
d.1.1	0104-03				
		200,0	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m2		
d.1.1	0801-02				
		poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie	m2		
d.1.1	0801-04				
		poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
4	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
d.1.1	1103-01				
		{Gruz nawierzchni bitumicznej} poz. 1 * 0,09	m3	18,00	
		{Gruz z podbudowy z kruszywa} poz. 2 * 0,2	m3	40,00	
		{Gruz z podbudowy z gruntu stabilizowanego} poz. 3 * 0,15	m3	30,00	
				RAZEM	88,00
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym z transportem, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy	m3		
d.1.1	1103-04				
		poz. 4	m3	88,00	
				RAZEM	88,00
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 PODBUDOWA</b>			
<b>2.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni	m2		
d.2.1	0101-03				
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>2.2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>			
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
d.2.2	1005-04				
		{podbudowa z kruszywa} poz. 11	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
8	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych nawierzchni sfrezowanej i nowej konstrukcji	m2		
d.2.2	1005-06				
		{nawierzchnia jezdni z BA} poz. 16	m2	12 075,00	
				RAZEM	12 075,00
9	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,8 kg/m2	m2		
d.2.2	1005-07				
		{pod w-wę wiążącą} poz. 14	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
10	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM średniorozpadową w-wy wiążącej w ilości 0,5 kg/m2	m2		
d.2.2	1005-07				
		{pod w-wę ścierną z BA} poz. 13	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>2.3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>			
11	KNNR 6	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm	m2		
d.2.3	0113-02				
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>2.4</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b>			
12	KNNR 6	Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
d.2.4	0111-02				

"Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Gumienice"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>3.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.05.03.05a Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna</b>			
13 d.3.1	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR3, gr. 4 cm	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>3.2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.05b Nawierzchnia z BA. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2</b>			
14 d.3.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA AC16W dla KR3, gr. 5 cm	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>3.3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>			
15 d.3.3	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej gr. 0-2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km	m2		
		5,75 * 2100,0	m2	12 075,00	
				RAZEM	12 075,00
<b>3.4</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej "Slurry Seal"</b>			
16 d.3.4	KNNR 6 0311-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno, gr. 2 cm	m2		
		5,75 * 2100,0	m2	12 075,00	
				RAZEM	12 075,00
<b>4</b>		<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>			
<b>4.1</b>		<b>Pozostałe koszty</b>			
17 d.4.1	Kalkulacja własna	Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00