

IGPI.271.24.3.2022

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ul. Boczna w Żninie).

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 ze zmian.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Na profilu podłużnym kanalizacja deszczowa w ul. Pałuckiej i w opisie technicznym przyjęta jest rura PVC dn 300, natomiast na planie zagospodarowania przestrzennego i w przedmiarze jest rura PVC dn 500. Proszę o informację która średnica jest prawidłowa?

Odp. Należy zastosować rurę PVC DN500.

2. Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt organizacji ruchu dla ul. Pałuckiej oraz czy będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odp. Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z dnia 05.05.2021 (sygnatura DT 435.34.2021) – w załączeniu.

3. Proszę o zamieszczenie decyzji zarządcy drogi na odtworzenie nawierzchni w ul. Pałuckiej.

Odp. W załączeniu.

4. W przedmiarze k. deszczowej ul. Pałucka przyjęto zasypanie wykopu gruntem kat. I-II czy ma to być grunt dowieziony?

Odp. W przypadku występowania gruntu powyższej kategorii w wykopie dopuszcza się jego wykorzystanie. W innym wypadku należy dowieźć grunt odpowiedniej kategorii.

5. W opisie do projektu w dziale roboty ziemne przyjęto rozliczenie odwodnienia wykopu powykonawczo, natomiast w przedmiarze nie przyjęto odwodnienia wykopów. Proszę o informację jaką ilość igłofiltrów i godzin pompowania należy skalkulować?

Odp. Z uwagi na niemożność przewidzenia warunków atmosferycznych a tym samym zakresu odwodnienia wykopów trudno oszacować ilość igłofiltrów i godzin pompowania. W kosztorysie należy przyjąć 50 igłofiltrów i 300 godzin pompowania.

6. Proszę o zamieszczenie szczegółowych rysunków ściany oporowej oraz podanie technologii zabezpieczenia wykopu 4,5 m dla ściany oporowej szczególnie od strony dz. nr 1691/3.

Odp. Zamawiający nie jest w posiadaniu takich rysunków. Technologię wykonawca winien opracować we własnym zakresie.

7. Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela dz. nr 1691/3 na rozebranie ogrodzenia oraz prowadzenia prac ziemnych na jego terenie. Mur oporowy w rejonie separatora jest zlokalizowany 0,8 m od granicy działki.

Odp. Zamawiający nie posiada takiej zgody. Jeżeli rozbiórka ogrodzenia i prowadzenie prac ziemnych na terenie prywatnym będzie konieczne wykonawca zobowiązany jest sam uzyskać ewentualne zgody.

8. W przedmiarze nie przyjęto rozbiórki i odtworzenia betonowych płyt ażurowych na odcinku S0 – zbiornik odparowujący.

Odp. W ofercie należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni.

9. Czy ściek deszczowy biegnący przy drodze wzdłuż zbiornika odparowującego będzie złączony do zbiornika?

Odp. Zamawiający nie planuje włączać ścieku deszczowego do zbiornika odparowującego.

10. Poz. 22 kosztorysu na ul. Boczna i poz. 10 kosztorysu na ul. Pałucką przyjmuje wywóz ziemi na odległość 1 km. Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu w odległości 1 km oraz czy dodatkowo należy skalkulować załadunek ziemi na wywrotki?

Odp. Należy skalkulować wywóz ziemi na łączną odległość równą 10 km.

11. Poz. 25 kosztorysu na ul Boczna i poz. 12 kosztorysu na ul. Pałucką zasypanie wykopów spycharką z zagęszczeniem. Czy dodatkowo należy skalkulować zakup piasku (ziemi zasypowej) z transportem, aby dokonać wymiany gruntu?

Odp. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej 25 na ul. Boczna („z dowozem ziemi zasypowej”) należy skalkulować zakup i dowóz ziemi zasypowej, w Poz. 12 kosztorysu na ul. Pałucką należy również skalkulować zakup i dowóz ziemi zasypowej.

12. Czy w poz. 28 dot. kosztorysu na ul. Pałucką należy skalkulować roboty ziemne, pełne umocowanie ścian wykopu oraz zakup zbiornika odparowującego?

Odp. Tak, w tej pozycji kosztorysowej należy skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego montażu zbiornika odparowującego.

13. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót branży: drogowa, sanitarna, zieleń w wersji ATH. Proszę o informacje czy Zamawiający wymaga złożenia jednego scalonego kosztorysu?

Odp. Zamawiający udostępni przedmiary robót w wersji .ath, kosztorys należy złożyć zgodnie z załączonymi przedmiarami.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zamiennych KNR-ów do KNR-ów AT. KNR AT występują w produkcie firmy ATHENA SOFT czyli w programie kosztorysowym NORMA co sprawia,

że kosztorysowanie np. w programie kosztorysowym SYKAL, który nie ma licencji na KNR-y AT, uniemożliwia wykonanie kosztorysów ofertowych zgonie z zapisami SWZ.

Odp. Zamawiający udostępni w celu równego dostępu oferentów do katalogów AT, kosztorys ślepy z wyszczególnionymi nakładami R, M, S.

15.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania wysokości cen poszczególnych pozycji kosztorysowych poprzez korygowanie wielkości nakładów w podanych przez Zamawiającego katalogach nakładów rzeczowych. Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że podane katalogi nakładów rzeczowe są przestarzałe i nie odzwierciedlają realnych kosztów i użytej technologii (urządzeń, maszyn).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza korygowania wielkości nakładów w podanych przez Zamawiającego katalogach nakładów rzeczowych. Kształtowanie, kalkulowanie i przedstawienie w kosztorysie cen natomiast leży wyłącznie w gestii danego Wykonawcy. Oczywiście dla Zamawiającego będzie to przedmiotem, jednym z podstawowych elementów badania i oceny pod kątem przedstawionej ceny ofertowej obejmującej całość przedmiotu zamówienia.

z up. BURMISTRZA
Pawel Gieszczyk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Sprawę prowadzi:
Magdalena Ciszak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl
tel.503949297

