

# PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

---

Firma : Projekty i Nadzory Drogowe ITER Teresa Harko  
Adres firmy : ul. Zamkowa 3/3 21-500 Biała Podlaska  
Nazwa inwestycji : Remont drogi gminnej Nr 100872L  
Adres inwestycji : ul. B.Prusa w Terespolu od km 0+000 do km 0+319, odc. dł. 0,319km  
Inwestor : Burmistrz Miasta Terespol  
Adres inwestora : ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol  
Branża : drogowa


Sporządził kalkulację : Teresa Harko  
Data opracowania : 21 czerwca 2024

---

---

WYKONAWCA:

*inż. Teresa Harko*

  
Upewnienie budowlane  
Nr ew. 378/EP/03 do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
projektowania budowlancj  
LOII B Nr ew. 1114/GD/0000/01  
Data opracowania  
21 czerwca 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej Nr 100872L ul. B.Prusa w Terespolu od km 0+000 do km 0+319, odc. dł. 0,319km			
d.1			DZIAŁ: ROBOTY			
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03z.sz. 2.3.3 9902 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,319km	km		
d.1			0,319	km	0,319	
			RAZEM	km		0,319
d.2			DZIAŁ: ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm i 15x20 cm ze złożeniem i odwiezieniem na odl. 1 km	m		
d.2			16	m	16,00	
			RAZEM	m		16,00
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem i odwiezieniem na odl. 1km	m		
d.2			6	m	6,00	
			RAZEM	m		6,00
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0807-01 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał do ponownego wbudowania )	m2		
d.2			6	m2	6,00	
			RAZEM	m2		6,00
d.3			DZIAŁ: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
5	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m		
d.3			16	m	16,00	
			RAZEM	m		16,00
6	D-08.03.01	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m		
d.3			6	m	6,00	
			RAZEM	m		6,00
d.4			DZIAŁ: NAWIERZCHNIA			
7	D-05.03.11	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. grub. 2cm	m2		
d.4			10	m2	10,00	
			RAZEM	m2		10,00
8	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2		
d.4			1640,5	m2	1 640,50	
			RAZEM	m2		1 640,50
9	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W zgodnie z tabelą wyrównań	t		
d.4						



Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			80,38	t	80,38	
			RAZEM	t		80,38
10	D-04.03.01 d.4	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wyrównawczej	m2		
			1627,8	m2	1 627,80	
			RAZEM	m2		1 627,80
11	D-05.03.05a d.4	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. warstwy 4cm z uszczelnieniem masą zalewową lub taśmą uszczelniającą na połączeniach z istniejącą nawierzchnią i przy krawężnikach zjazdowych	m2		
			1640,5	m2	1 640,50	
			RAZEM	m2		1 640,50
d.5			<b>DZIAŁ: ZJAZDY</b>			
12	D-05.03.23 d.5	KNR 2-31 23102-01 Uproszczona	Ułożenie (odtworzenie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej (kostka z	m2		
			16	m2	16,00	
			RAZEM	m2		16,00
d.6			<b>DZIAŁ: OZNAKOWANIE</b>			
13	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			6	szt.	6,00	
			RAZEM	szt.		6,00
14	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
			6	szt.	6,00	
			RAZEM	szt.		6,00
15	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0703-03 Uproszczona	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami	szt.		
			6	szt.	6,00	
			RAZEM	szt.		6,00
d.7			<b>DZIAŁ: INNE</b>			
16	D-03.02.01a d.7	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i pokryw kanalizacji sanitarnej	szt.		
			26	szt.	26,00	
			RAZEM	szt.		26,00
17	d.7	KNR 2-31 1402-02 Uproszczona	Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.5cm i obsianiem nasionami traw	m2		
			434	m2	434,00	
			RAZEM	m2		434,00
d.8			<b>DZIAŁ: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b>			
18	przyjęto 4,5% wartości robót d.8	KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem SOR, w zakresie zgodnym z PFU	kpl.		



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
			1	kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00
19 d.8		KALKULAC JA WŁASNA Uproszczona	Opracowanie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb związanych z realizacją zadania	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00
d.9			<b>DZIAŁ: INWENTARYZACJA</b>			
20 d.9		KALKULAC JA WŁASNA Uproszczona	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00

