

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PLAC ZABAW  
ADRES INWESTYCJI: Wierzchowiska, 87-515 Rogowo, Obręb: Wierzchowiska, dz. nr 366/2  
NAZWA INWESTORA: GMINA ROGOWO  
ADRES INWESTORA: ROGOWO 51, 87-515 ROGOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
inż. Piotr Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 2021-12-07

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2021-12-07

Data zatwierdzenia

## Ogólna charakterystyka obiektu:

Dane:

Powierzchnia zabudowy: 170,12 m<sup>2</sup>

Na placu zabaw projektuje się montaż:

1. Bujaka
2. Piaskownicy
3. Pajęczyny do wspinaczki
4. Huśtawki wagowej
5. Karuzeli
6. Śmietnika
7. Tablicy informacyjnej z regulaminem
8. Zestawu dwóch ławek z stołem

W ramach przedmiotowej inwestycji planuję się wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw zgodnie z projektem zagospodarowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających. Projektowana długość ogrodzenia wynosi 64,27 mb w tym bramka wejściowa na plac zabaw o wymiarze otworu 100 cm w świetle słupków.

Nawierzchnia - trawa

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod PLAC ZABAW	ha		
d.1	0121-01	(0,5 * 21,88 * 15,55) / 1000	ha	0,170	
				RAZEM	0,170
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-03	21,88 + 15,55 + 26,84	m	64,270	
				RAZEM	64,270
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2	0402-04	(21,88 + 15,55 + 25,84) * 0,3 * 0,2	m3	3,796	
				RAZEM	3,796
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	21,88 + 15,55 + 26,84	m	64,270	
				RAZEM	64,270
5	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe - parametry zgodnie z projektem	m		
d.2	1802-02	21,88 + 15,55 + 25,84	m	63,270	
				RAZEM	63,270
6	KNR 2-23	Furtka stalowa o wymiarze 100x100 cm - parametry zgodnie z projektem	szt.		
d.2	0402-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW</b>			
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I -II z nawożeniem	ha		
d.3	0404-03	14 * 15 / 1000	ha	0,210	
				RAZEM	0,210
<b>4</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
8	Wycena indywidualna	Bujak, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	Wycena indywidualna	Huśtawka wagowa, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Wycena indywidualna	Karuzela, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Wycena indywidualna	Pajęczyna do wspinania, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	Wycena indywidualna	Piaskownica, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Wycena indywidualna	Kosz na śmieci, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	Wycena indywidualna	Zestaw (2 ławki i stół), parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	Wycena indywidualna	Regulamin, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		3
2 OGRODZENIE PLACU ZABAW		3
3 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW		3
4 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW		3
Spis treści		5