

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PLAC ZABAW  
ADRES INWESTYCJI: Huta Chojno, 87-515 Rogowo, Obręb: Huta Chojno, dz. nr 85/9  
NAZWA INWESTORA: GMINA ROGOWO  
ADRES INWESTORA: ROGOWO 51, 87-515 ROGOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
inż. Piotr Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 2021-12-07

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2021-12-07

Data zatwierdzenia

## Ogólna charakterystyka obiektu:

Dane:

Wymiary placu zabaw: 14,00m x 15,00 m

Powierzchnia zabudowy: 210,00 m<sup>2</sup>

Na placu zabaw projektuje się montaż:

1. Huśtawki typu bocianie gniazdo - 2szt.
2. Huśtawki typu standard
3. Piaskownicy
4. Huśtawki wagowej
5. Śmietnika
6. Tablicy informacyjnej z regulaminem
7. Zestawu dwóch ławek z stołem

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw zgodnie z projektem zagospodarowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających. Projektowana długość ogrodzenia wynosi 58 mb w tym bramka wejściowa na plac zabaw o wymiarze otworu 100 cm w świetle słupków.

Nawierzchnia - piasek

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod PLAC ZABAW	ha		
d.1		(15 * 14) / 1000	ha	0,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,210</b>
2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m2		
d.1		15 * 14	m2	210,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
3	KNR 2-01 0212-08 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
d.1		15 * 14 * 0,3	m3	63,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,000</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>			
4	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie panelowe - parametry zgodnie z projektem	m		
d.2		58 - 1	m	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
5	KNR 2-23 0402-04	Furtka stalowa o wymiarze 100x90 cm - parametry zgodnie z projektem	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW</b>			
6	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.3		58	m	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.3		(2 * 15 + 2 * 14) * 0,3 * 0,2	m3	3,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,480</b>
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		2 * 15 + 2 * 14	m	58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
9	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.3		15 * 14	m2	210,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
10	KNR 2-28 0501-07	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 25 cm	m2		
d.3		14 * 15	m2	210,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
<b>4</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
11	Wycena indywidualna	Huśtawka wagowa, parametry zgodnie z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	Wycena indywidualna	Bocianie gniazdo, parametry zgodnie z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13	Wycena indywidualna	Huśtawka, parametry zgodnie z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	Wycena indywidualna	Piaskownica, parametry zgodnie z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>1,000</b>
15 d.4	Wycena indywidualna	Kosz na śmieci, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
16 d.4	Wycena indywidualna	Zestaw (2 ławki i stół), parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
17 d.4	Wycena indywidualna	Regulamin, parametry zgodne z projektem - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY ZIEMNE		3
2 OGRODZENIE PLACU ZABAW		3
3 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW		3
4 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW		3
Spis treści		5