ZJAZD PUBLICZNY O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

skala 1:50

B-B



A-A



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

5cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S50/70

15cm – w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5mm

15cm – w-wa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem

10 cm – w-wa odcinajca z piasku 0/2 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE - NADZÓR DRÓG
Paweł Besiński
37-500 Jarosław, os.Armii Krajowej 17/53
tel.(0-16)623 24 09 kom. +48504105860
Kom.+48510303635 e-mail: besinski@pos.pl
NIP 792-129-13-32, Regon 180439101
Pracownia ul.Racławicka 1a
www.projektowaniedrog.eu

INWESTOR:
Gmina Radymno
ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

TYTUŁ PROJEKTU:	TYTUŁ RYSUNKU:
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa od km 12+626,50 do km 13+500,00 w m. Korczowa	ZJAZD PUBLICZNY O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
OBIEKT: Droga powiatowa 1823R	DATA: 05.2016
STADIUM: Projekt przebudowy	SKALA: 1:50
BRANŻA: Drogowa	NR RYSUNKU: 8

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	Paweł Besiński	WZDP 290/73	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Pich-Przewrocka	WBPP/ZNB/IUB/ 88/3.17/49/80	
Opracował	Michał Kuźmicha		