

nr sprawy: ZP.271.6.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Przedmiotem zamówienia jest:** Bieżące utrzymanie nawierzchni, ciągów pieszo – rowerowych, placów i parkingów oraz oznakowania pionowego.

**Inwestor:**

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

- 2. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót:**

1	Dostawa i montaż słupków z rury cynkowanej $\varnothing$ 60/3mm L <sub>śr.</sub> = 3,5 m	szt.	50
1a	Dopłata lub potrącenie za każde 10 cm różnicy długości słupka	szt.	50
1b	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.	50
2	Dostawa i montaż znaków drogowych z folii odblaskowej bez względu na typ i wielkość znaku	szt.	60
2a	Montaż/demontaż znaku drogowego	szt.	30
2b	Montaż/demontaż tablic drogowych	szt.	40
2c	Wzmocnienie mocowania słupka znaku drogowego z zamontowaniem dodatkowych prętów i zabetonowaniem	szt.	40
2d	Wymiana uchwytów znaków drogowych	szt.	60
3	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	95
4	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	80
5	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	80
6	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	80
7	Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm	m <sup>2</sup>	150
8	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm	m <sup>2</sup>	150
9	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm	m <sup>2</sup>	100
10	Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	100
11	Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej	m <sup>2</sup>	100
12	Ułożenie obrzeża 8x30 cm z wykonaniem ławy z piasku i robót ziemnych	mb	100
13	Rozbiórka obrzeży chodnikowych	mb	150
14	Regulacja ustawienia krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej	mb	50
15	Regulacja ustawienia krawężników kamiennych z wykonaniem ławy betonowej	mb	50
16	Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych	mb	200
17	Uzupełnienie brakujących obrzeży betonowych	mb	50
18	Uzupełnienie brakujących obrzeży kamiennych	mb	50
19	Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	80
19a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m <sup>2</sup>	80
20	Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	80
20a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m <sup>2</sup>	120
21	Wykonanie nawierzchni z miądu kamiennego o grubości warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	100
21a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m <sup>2</sup>	30



22	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	100
22a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m <sup>2</sup>	80
23	Wykonanie koryta pod nawierzchnię w gruncie kat. II-IV o średniej gr. 10 cm z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	200
23a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m <sup>2</sup>	200
24	Regulacja pozioma płyt drogowych	szt.	50
25	Wymiana kratki kanalizacji ściekowej	szt.	20
26	Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw	szt.	20
27	Regulacja wysokościowa włączów studzienek telefonicznych	szt.	10
28	Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	50
29	Czyszczenie przykanalików kanalizacji deszczowej	szt.	40