

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>2.Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 295/2 w miejscowości Klęczany</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,500	0,500	
		RAZEM:	0,500	0,50
1.2	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500*3,40	1 700,000	
		RAZEM:	1 700,000	1 700,00
2	Element	<b>Podbudowa</b>		
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500*3,00	1 500,000	
		RAZEM:	1 500,000	1 500,00
2.2	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw łamanych dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=4	m2	1 500,00
3	Element	<b>Prace wykończeniowe</b>		
3.1	KNNR 1/503/3	Formowanie poboczy (materiał uzyskany z profilowania)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500*0,20*2	200,000	
		RAZEM:	200,000	200,00