

## **PRZEDMIAR ROBÓT 224-00-004**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Budowa pomnika  
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne  
Lokalizacja: Kórnik, dz. nr ewid. 324/1, 356/1, obręb Kórnik, gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Przedmiar sporządził: Michał Szafrąński  
Data opracowania przedmiaru: 07-03-2024

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 224-00-004**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Budowa pomnika

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Kórnik, dz. nr ewid. 324/1, 356/1, obręb Kórnik, gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 224-00-004

Strona 1

07-03-2024

SYKAL-002963

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 Linie kablowe
- 2 Instalacje oświetlenia
- 3 Badania i pomiary

**PRZEDMIAR ROBÓT 224-00-004**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Budowa pomnika

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Kórnik, dz. nr ewid. 324/1, 356/1, obręb Kórnik, gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik

Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 224-00-004

Strona 1

07-03-2024

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Linie kablowe		
1	10	KNNR N005-07-19-10-00	Rozebranie chodnika z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	25,000
1	20	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie	m <sup>3</sup>	14,500
1	30	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	60,000
1	40	KNNR N005-07-08-01-21	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych	metr	46,000
1	50	KNNR N005-07-07-01-46	Układanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych	metr	20,000
1	60	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie	m <sup>3</sup>	14,500
1	70	KNNR N005-07-20-09-00	Odtworzenie chodnika z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	25,000
2			Instalacje oświetlenia		
2	10	KNNR N005-10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego: Tiara LED 39W M PRO 5900lm 740 RM8 IP66 II kl. SP 10kV na słupie stalowym ocynkowanym SO8/3 rurowy	szt	1,000
2	20	KNNR N005-10-08-03-00	Montaż projektora oświetleniowego na słupie	kmpl	1,000
2	30	KNNR N005-10-08-01-00	Montaż opraw oświetleniowej w gruncie: Oprawa oświetleniowa, Performance Lighting, Cricket +15 A/M, gruntowa, LED 14W 717lm IP67 4000K, 1	kmpl	5,000
2	40	KNNR N005-12-03-05-00	Podłączenie pod istniejący słup oświetleniowy	szt	4,000
3			Badania i pomiary		
3	10	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar	szt	1,000