

PRZEDMIAR DO OFERTY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych
ADRES INWESTYCJI : ul. Zyty 26, 65-054 Zielona Góra budynek "L"
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Urbański (ogólnobudowlana remontowa)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024

Poziom cen : IV kwartał 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. 2021, poz 2458;

Obliczenia wartości robót dokonano metoda kalkulacji szczegółowej, przyjmując dla czynników produkcji R, M, S, odpowiednio:

Ceny R na poziomie średnim krajowym dla robót instalacyjnych elektroenergetycznych

Ceny M na poziomie średnim krajowym oraz ceny dostawców i producentów niedostępne w obowiązujących publikacjach;

Ceny S na poziomie średnim krajowym;

Podstawę opracowania kosztorysu w tym obliczenia ilości jednostek przedmiarowych dla poszczególnych typów robót stanowiły:

Wizja lokalne terenu oraz Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - projekt wykonawczy tom IV branża elektryczna, opracowany przez Promat TOP Sp. z o.o Ul. Przeclawska 8 03-879 Warszawa

Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promatop.pl., autor: mgr inż. Tomasz Jakimiec, upr. nr MAZ/0050/PBE/16 w maju 2020 roku

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przedmiar do oferty wykonania przyłączy elektroenergetycznych do budynku "L" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.			
1	Instalacje zasilania elektrycznego	1	8

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar do oferty wykonania przyłączy elektroenergetycznych do budynku "L" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.						
1	45315300-1		Instalacje zasilania elektrycznego			
1	KNNR 5		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
d.1	0701-05 z. sz.2.14. 9902-01		180*0,6*0,8	m ³	86,400	
					RAZEM	86,400
2	KNNR 5		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
d.1	0702-05 z. sz.2.14. 9902-01		180*0,6*0,6	m ³	64,800	
					RAZEM	64,800
3	KNNR 5		Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m		
d.1	0706-01 z. sz.2.14. 9902-01		53*2	m	106,000	
					RAZEM	106,000
4	KNNR 5		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m		
d.1	0707-02 z. sz.2.14. 9902-01		<zgodnie z rysunkiem ZGL_PW_IE_PL_27 Instalacje elektryczne w terenie>5240	m	5 240,000	
					RAZEM	5 240,000
5	KNNR 5		Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 56	szt.		
d.1	0726-04			szt.	56,000	
					RAZEM	56,000
6	KNNR 5		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03		7	odc.	7,000	
					RAZEM	7,000
7	KNNR 5		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury SRS 160	m		
d.1	0705-01 z. sz.2.14. 9902-01 analogia		<rury fi 160mm>(6*(2+12+16,5+0,5+2,5+3,5+7+6+8+1+22+1,5))+(4*(10+9,5+3+3,5+13,5+4+4+3+6+10,5+12))+(2*(2+9+8+30+10,5))	m	930,000	
					RAZEM	930,000
8	KNNR 5		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat. gruntu IV	m		
d.1	0605-06		370	m	370,000	
					RAZEM	370,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przedmiar do oferty wykonania przyłączy elektroenergetycznych do budynku "L" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.						
1	45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego				
1	KNNR 5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	86,400	0,00	0,00
2	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	64,800	0,00	0,00
3	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	106,000	0,00	0,00
4	KNNR 5 0707-02 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	5 240,000	0,00	0,00
5	KNNR 5 0726-04	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	56,000	0,00	0,00
6	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	7,000	0,00	0,00
7	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury SRS 160	m	930,000	0,00	0,00
8	KNNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m	370,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacje zasilania elektrycznego						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł