

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : :Remont, modernizacja i przebudowa drog na terenie gm. Dubicze Cerkiewne -
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna od ul. Parkowej w Dubiczach Cerkiewnych do drogi gminnej nr 1450 o dł. 580m. nr geod. 1354 ob. nr 2 Dubicze Cerkiewne
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65
BRANŻA : Drogi
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Włodzimierz Sacharczuk upr. bud 140/71
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2024

WYKONAWCA :

WRZOSBUD

Włodzimierz Sacharczuk

ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka

tel. 693-491-567

NIP 5431205092 REGON 368475198

e-mail: wrzosbud@gmail.com

Data opracowania
06.07.2024

INWESTOR :

WOJT

Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

08.07.2024

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym 0.58	km	0.58	
				RAZEM	0.58
2 Usunięcie drzew i krzaków					
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do	ha		
d.2	0102-02	60% powierzchni. 0.09	ha	0.09	
				RAZEM	0.09
3 Podbudowy					
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat.	m ²		
d.3	0101-02	II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2900+2900+100	m ²	5900.00	
				RAZEM	5900.00
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-	m ²		
d.3	0103-03	nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni 5900	m ²	5900.00	
				RAZEM	5900.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw C50/30 o gr. 20 cm -	m ²		
d.3	0112-05	warstwa wyrównawcza 2900+100	m ²	3000.00	
	analogia			RAZEM	3000.00
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0112-01	2900+100	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	3000	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
4 Nawierzchnie					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalta-	m ²		
d.4	0309-02	wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2900+100	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalta-	m ²		
d.4	0308-03	wych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 2900+100	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
5 Roboty wykończeniowe					
10	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa	m ²		
d.5	0202-05	rozścielanego mechanicznie - utwardzenie poboczy kruszy- wem 2900	m ²	2900.00	
				RAZEM	2900.00
11	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa	m ²		
d.5	0202-04	C50/30 rozścielanego ręcznie - pobocze 2900	m ²	2900.00	
				RAZEM	2900.00
12	KNNR 6	Przepusty rurowe o śr. 600mm. z rur HDPE o dl. 9,5m beto-	obiek		
d.5	0605-06	nowe o średnicy 40 cm	t		
	analiza indywidualna				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	obiek t	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
d.5	1406-03	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6 Oznakowanie pionowe dróg					
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6	0702-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.6	0702-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00