

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTYCJI : Remont drogi Grabowiec dr. wojewódzka 685
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Lipiec .2024

WYKONAWCA :

WRZOSBUD

Włodzimierz Sacharczuk
ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka
tel. 693-491-567

Data opracowania
Lipiec .2024
REGON 368475198
e-mail: wrzosbud@gmail.com

INWESTOR :

WOJT
Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

08.07.2024.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-	m ²		
d.1	1005-06	micznych 550*4	m ²	2200.00	
				RAZEM	2200.00
2	KNNR 6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	550*4	m ²	2200.00	
				RAZEM	2200.00
2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNR AT-	Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o	m ²		
d.2	03 0102-	gr. 4cm. z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją przy			
	01	wcieciach na końcach i początkach zakresów	m ²	40.00	
		40		RAZEM	40.00
3		Nawierzchnie			
4	KNNR 6	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszy-	m ²		
d.3	1004-01	wem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ² - przyjęto 11% nawierzch-	m ²	176.00	
		ni 2200*0.08		RAZEM	176.00
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m ²		
d.3	0309-02	wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2200.00	
		550*4		RAZEM	2200.00
4		Roboty wykończeniowe			
6	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa	m ²		
d.4	0202-04	C50/30 rozścielanego ręcznie - pobocze	m ²	1100.00	
		550*1*2		RAZEM	1100.00