

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cer-
kiewne
ADRES INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Tołłowce -ulica
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Lipiec .2024

WYKONAWCA:

WRZOSBUD
Włodzimierz Sacharczuk
ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka
tel. 693-491-567
NIP 5331205092 REGON 368475198
Data opracowania
Lipiec .2024 e-mail: wrzosbud@gmail.com

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WÓJT
Leon Małaszewski

08.07.2024.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-	m ²		
d.1	1005-06	micznych 1110*5	m ²	5550.00	
				RAZEM	5550.00
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	1110*5	m ²	5550.00	
				RAZEM	5550.00
2 Roboty rozbiórkowe					
3	KNR AT-	Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o	m ²		
d.2	03 0102-	gr. 4cm. z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją przy			
	01	wcięciach na końcach i początkach zakresów	m ²	40.00	
		40		RAZEM	40.00
3 Nawierzchnie					
4	KNNR 6	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszy-	m ²		
d.3	1004-01	wem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ² - przyjęto 11% nawierzch-			
		ni 5550*0.08	m ²	444.00	
				RAZEM	444.00
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m ²		
d.3	0309-02	wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)			
		1110*5	m ²	5550.00	
				RAZEM	5550.00
4 Roboty wykończeniowe					
6	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa	m ²		
d.4	0202-04	C50/30 rozścielanego ręcznie - pobocze			
		1110*1*2	m ²	2220.00	
				RAZEM	2220.00