

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna od drogi powiatowej do m.Koryciska - nr geod. 63 ob. nr 11 Koryciski  
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne  
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec .2024

WYKONAWCA :

**WRZOSBUD**  
Włodzimierz Sacharczuk  
ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka  
tel. 693-491-567  
Data opracowania  
Lipiec .2024  
NIP 5431205092 REGON 368475198  
e-mail: wrzosbud@gmail.com

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

**WÓJT**  
*Leon Małaszewski*  
08.07.2024.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	<b>0119-01</b>	kolei w terenie równinnym	km	0.40	
		0.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
<b>2 Usunięcie drzew i krzaków</b>					
2	<b>KNNR 1</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do	ha		
d.2	<b>0102-02</b>	60% powierzchni.	ha	0.05	
		0.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
<b>3 Podbudowy</b>					
3	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0101-02</b>	II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	2400.00	
		400*6			
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.00</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0103-03</b>	nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>	2400.00	
		wierzchni			
		2400			
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.00</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw C50/30 gr. 20 cm -	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0112-05</b>	warstwa wyrównawcza	m <sup>2</sup>	2000.00	
		2000.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0112-01</b>		m <sup>2</sup>	2100.00	
		2100			
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.00</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1005-07</b>		m <sup>2</sup>	2100.00	
		2100			
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.00</b>
<b>4 Nawierzchnie</b>					
8	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0309-02</b>	wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2100.00	
		2100			
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.00</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0308-03</b>	wych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	2100.00	
		2100			
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.00</b>
<b>5 Roboty wykończeniowe</b>					
10	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>0202-05</b>	rozściełanego mechanicznie - utwardzenie poboczy kruszy-	m <sup>2</sup>	520.00	
		wem			
		400+120			
				<b>RAZEM</b>	<b>520.00</b>
11	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>0202-04</b>	C50/30 rozściełanego ręcznie - pobocze	m <sup>2</sup>	520.00	
		400+120			
				<b>RAZEM</b>	<b>520.00</b>
12	<b>KNNR 6</b>	Przepusty rurowe o śr. 600mm. z rur HDPE o dl. 10m.	szt		
d.5	<b>0605-06</b>		szt	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6 Oznakowanie pionowe dróg</b>					
13	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6	<b>0702-01</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
14 KNNR 6 d.6 0702-04		Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>