

Przedmiar robót - KOSZTORYS NR 1

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina, ul. Słoneczna

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: Działka nr 1790 ul. Słoneczna

Inwestor: Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław

Data opracowania:



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina, ul. Słoneczna		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		115,00*2,80+8,00*3,50	350,000000	
		RAZEM:	350,000000	m2 350,00
1.2	KNR 231/114/7	Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłincem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		47,00*2,80	131,600000	
		RAZEM:	131,600000	m2 131,600
1.3	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową grysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		68,00*2,80+8,00*3,50	218,400000	
		RAZEM:	218,400000	m2 218,40
1.4	KNNR 6/309/4 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		115,00*2,80+8,00*3,50	350,000000	
		RAZEM:	350,000000	m2 350,00
1.5	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(115,00*0,30)*2	69,000000	
		RAZEM:	69,000000	m2 69,00