

Kosztorys ofertowy

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU

Budowa: **GÓRA, 63-233 JARACZEWO**
dz. nr 397/15 I 397/16 obręb ewid. Góra

Inwestor: **GMINA JARACZEWO**
Ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU				
1	Element	Wykonanie dokumentacji projektowej I etap				
1.1	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU - I etap	kpl	1,000		
2	Element	Wykonanie dokumentacji projektowej II etap				
2.1	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU - II etap	kpl	1,000		
3	Element	Uprzątniecie wnętrza z samosiewów drzew i krzewów oraz elementów uszkodzonego dachu				
3.1	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna: Wycinka samosiewów.	kpl	1,000		
3.2	KNR 401/106/4	Analogia. Wyniesienie z budynku uszkodzonych elemntów dachu	m3	3,450		
4	Element	Remont podstawy stożkowej komina				
4.1	KNR 401/1306/2	Demontaż ściągów stalowych	szt	7,000		
4.2	KNR 401/1306/1	Demontaż konstrukcji stopni wazowych	szt	15,000		
4.3	KNR 403/1139/8	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm ²	m	16,000		
4.4	KNR 23/2611/1	Analogia. Oczyszczenie powierzchniowe elewacji ceglanych metodą chemiczną, hydrodynamiczną - para wodna pod zwiększonym ciśnieniem, max 70 Bar w temp. 110 stopni C przy zastosowaniu 3% roztworu wodnego kwasnego fluorku amonu.	m2	67,200		
4.5	KNRW 401/736/4	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie starych spoin z oczyszczeniem muru	m2	67,200		
4.6	KNR 401/308/1	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły - wymiana na historyczną	szt	300,000		
4.7	KNNRW 3/613/1	Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły	m2	67,200		
4.8	KNR KK 01/0001/01	Czyszczenie poprzez piaskowanie ściągów oraz ich malowanie proszkowe	szt	7,000		
4.9	KNR 202/1217/4	Analogia. Montaż ściągów stalowych	m	49,000		
4.10	KNR 202/1219/4	Klamry włazowe typowe	szt	15,000		
4.11	KNR 26/640/2	Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 2-krotnie - hydrofobizacja	m2	67,200		
4.12	KNR 508/601/11	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na ścianie z cegły	szt	14,000		
4.13	KNR 508/606/3	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana	m	18,000		
5	Element	Naprawa korony murów				
5.1	KNR 401/308/5	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50 m ²	szt	95,000		
6	Element	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na pełnym deskowaniu				
6.1	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład	m2	673,389		
6.2	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	673,389		
6.3	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	673,389		
6.4	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	m2	673,389		
6.5	KNRW 202/515/1 (1)	Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	2,000		
7	Element	Remont więźby dachowej				
7.1	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m2	673,389		
7.2	KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²	m3	3,809		
7.3	KNR 202/406/6	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²	m3	5,760		
7.4	KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²	m3	2,160		
7.5	KNR 202/408/2	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²	m3	3,341		
7.6	KNR 202/408/5	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²	m3	15,660		

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO
PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w
P...

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU	
1	Wykonanie dokumentacji projektowej I etap	
2	Wykonanie dokumentacji projektowej II etap	
3	Uprzątniecie wnętrza z samosiewów drzew i krzewów oraz elementów uszkodzonego dachu	
4	Remont podstawy stożkowej komina	
5	Naprawa korony murów	
6	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na pełnym deskowaniu	
7	Remont więźby dachowej	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w PFU netto	

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO
PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w
P...