
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
aktualna pod względem syt.-wys. i uzbrojenia
podziemnego terenu na dzień 31.03.2020
Opracował:
SKALA 1 : 500
Gmina: 221313_2 Zblewo
Działka: 0013, Radziejewo
Obręb: 0013, Radziejewo
Km: 6.211,24.17,4.2880,2020
KERG: GG-II.6640.989.2020
Układ współrzędnych: "PL-EVRF2007-NH"
Dnia 31.03.2020 roku
Mapa sporządzono na podstawie bieżących pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów
archiwalnych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające
z nieaktualności danych archiwalnych, z których został odtworzony stan istniejący.
LEGENDA
Proj nawierzchnia z kostki bet. gr 6cm - bezfazowa, kolor grafitowy opaska w kolorze białym (chodnik)
Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm - bezfazowa, kolor grafitowy (zjazdy indywidualne na posesje)
Proj nawierzchnia z betonu asfaltowego - (skrzyżowanie, zjazdy polne)
Proj krawężnik bet. 100x30x15 - "wysoki"
Proj krawężnik bet. 100x25x15 - "najazdowy"
Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
Proj obrzeże bet. 100x30x8 w kolorze grafitowym
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa chodnika w m. Radziejewo
na terenie Gminy Zblewo
Inwestor: Gmina Zblewo
Nazwa rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
Skala 1:500
Nr rys 2
Branża
Imię i nazwisko
Uprawnienia
Podpis
Projektant br. drogowa
mgr inż. Daniel Folehr
Upr. bud. POM/0101/POOD/11
Sprawdził br. drogowa
mgr inż. Tomasz Antolak
Upr. bud. ZAP/0021/PWBD/17
12 kwiecień 2021r
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany
opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy
sytuacyjno-wysokościowej, tj. mapy do celów projektowych,
która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starogardzie Gdańskim
KERG ID GG-II.6640.989.2020