

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowa drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie wraz z infrastrukturą techniczną.

GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ, ZIELEŃ, DROGI

Lp.	Podstawa	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	KNR 2-21 0110-01	D-09.02.01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 1-10 cm	szt.	4
2	KNR 2-21 0110-06	D-09.02.01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 51-60 cm	szt.	1
3	KNR 2-21 0110-02	D-09.02.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 1-10 cm	szt.	11
4	KNR 2-21 0110-07	D-09.02.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 11-20 cm	szt.	1
5	KNNR 1 0102-05	D-09.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.06305
6	KNNR 1 0107-0100	D-09.02.01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	mp	4.47
7	KNNR 1 0107-0200	D-09.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	5.16
8	KNNR 1 0107-0300	D-09.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	20.11
9	KNNR 1 0107-0400	D-09.02.01	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłuźyc ponad 2 km - za nast. 3 km	mp	4.47
10	KNNR 1 0107-0500	D-09.02.01	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km - za nast. 3 km	mp	25.27
11	KNR-SEK 6-01 0301-0100	D-01.02.01a	Zabezpieczenie pnia drzewa o średnicy do 30 cm i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót ziemnych i budowlanych	szt.	8
12	wycena indywidualna	D-09.03.01	Przesadzenie krzewów wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi	m2	3.5
13	KNNR 6 0204-0601	D-05.02.01	Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanej C50/30 0/31.5 - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2.5 m	m2	220