



Limanowa, dnia 20.04.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.1.2.2021

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

### Wyjaśnienie dotyczące treści SWZ

*Dotyczy postępowania pn.: Budowa zbiorników w leśnictwie Ostra. Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.*

Nadleśnictwo Limanowa w odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021 r. dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej „ustawa Pzp”), przekazuje poniższe informacje:

#### Treść zapytania:

W przedmiarze robót są następujące nieścisłości:

1. We wszystkich kosztorysach brak zasypki piaskowej gr.20cm nad gruntem nasypowym co jest widoczne na przekrojach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o te pozycje.
2. W części opisowej Projektu Budowlanego (PB) ujęto zabezpieczenie skarp przez humusowanie i obsiew mieszanką traw. Na przekrojach PB ujęto humusowanie i hydroobsiew a z kolei w kosztorysach ujęto sam hydroobsiew. Nadmieniamy, że hydroobsiew to metoda wykonana sprzętem specjalistycznym poprzez natrysk mieszanką traw, nawozów, biostymulantów, drobnych włókien celulozy oraz inne dodatki wymieszanych z wodą. Ta metoda nie wymaga przygotowania podłoża pod obsiew nie wymaga przygotowania podłoża przez humusowanie. Ponieważ w dokumentach w/w będących załącznikami do SIWZ podali Państwo trzy różne metody prosimy o określenie jednej i o ujednoczenie opisu tego rodzaju roboty we wszystkich trzech załącznikach SIWZ.
3. We wszystkich kosztorysach pozycje, które ujmują „wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na gł. do 4m w gr. kat. IV ani opis robót ani obmiar nie są zgodne z PB. Ponieważ pozycje te dotyczą niecki wypadowej to obmiar dla jednej niecki powinien wynosić zgodnie z rys. S-6, L-6 i S3-6: - bale poprzeczne drewniane śr. 25cm L=510cm: 4szt, bale poprzeczne drewniane śr. 20cm L=275cm: 2szt, bale poprzeczne drewniane śr. 20cm L=175cm: 4szt - wbicie pali śr. 20cm dł. 250cm: 8szt Taki opis i ilości powinien zastąpić poz. 16d.3 w kosztorysie „Zbiornik Słopnice 1” oraz poz. 17 d.3 w kosztorysie „Zbiornik Stara Wieś”. Natomiast w kosztorysie „Zbiornik Słopnice 2” w poz. 14.d.3 ilości bali poprzecznych i pali o



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska



Lasy Państwowe

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



parametrach identycznych powinny być pomnożone przez trzy ponieważ zgodnie z rys. S3-3 są trzy stawy i trzy identyczne niecki (rys. S3-6).

**Odpowiedź zamawiającego:**

W związku z wyżej zacytowanymi pytaniami Wykonawcy, Nadleśnictwo Limanowa przekazuje następującą odpowiedź: Ad. 1. Zasyпка piaskowa została ujęta w objętości gruntu pod budowę zapory w dziale 2 pkt 5 – Zakup gruntu kat. I-II pod budowę zapory.

Ad. 2. Korygujemy przedmiar w zakresie: było: hydroobsiew, jest: humusowanie (humusem z odzysku) i obsiew mieszanką traw.

Ad. 3. Korygujemy przedmiar w zakresie wykonania niecek wypadowych, zgodnie z projektem.

**Z uwagi na potrzebę wprowadzenia istotnych zmian w SWZ i konieczną zmianę terminu składania ofert zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje Informację o zmianach SWZ, którą niezwłocznie zamieści na stronie prowadzonego postępowania wraz z poprawionym przedmiarem robót.**

Z poważaniem  
Wojciech Łukacz  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Strona prowadzonego postępowania,
2. Wykonawca zadający pytanie o SWZ,
3. a/a