

GMINA CHEŁMŻA  
Ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
OSO.271.16.2021

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  
**Przebudowa 7 dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Grzegorz, Bielczyny, Skąpe, Kielbasin, Dźwierzno, Brąchnówko, Kuczwały.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m<sup>2</sup>, lokalizacji oraz konstrukcji.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający w żadnej z części nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 2.** Dotyczy wszystkich części. Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie posiada projektu Stałej Organizacji Ruchu dla żadnej z części.

**Pytanie 3.** W SST przywołane są wycofane wymagania dla kruszyw. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki mineralno-asfaltowe zgodne z WT-2 2014 i WT-1 2014?

**Odpowiedź 3:** Tak, Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki mineralno-asfaltowe zgodne z WT-2 2014 i WT-1 2014 w każdej części.

**Pytanie 4.** Dotyczy wszystkich części. W punkcie 6.2.2 SST DM-00.00.00. jest zapis „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.” Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wyżej wymienionego zapisu.

**Odpowiedź 4:** Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części nie będzie wymagał zapisu z SST „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.”

**Pytanie 5.** Dotyczy wszystkich części. W punkcie 1.5.16 SST DM-00.00.00. jest zapis „ Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.”

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wyżej określonych zapisów.

**Odpowiedź 5: Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części nie będzie wymagał zapisu z SST: „Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót**

a) **Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.**

b) **Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.**

c) **Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.”**

**Pytanie 6.** Dotyczy wszystkich części. W punkcie 1.5.17 SST DM-00.00.00. jest zapis „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty”. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wyżej określonych zapisów.

**Odpowiedź 6 : Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zgodnie z SST nie będzie wymagał zabezpieczenia Zamawiającemu pomieszczeń biurowych, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.**

**Pytanie 7.** Dotyczy wszystkich części. Prosimy o podanie miejsca wywozu urobku z robót ziemnych.

**Odpowiedź 7: Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części nie wskazuje miejsca wywozu ziemi z wykopów. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 12 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.**

**Pytanie 8.** Dotyczy zad. 1 droga w m. Grzegorz. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 60m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 8: Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie 9.** Dotyczy zad. 2 droga w m. Bielczyny. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 130m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 9: Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie 10.** Dotyczy zad. 3 droga w m. Skąpe. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 120m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione planie zagospodarowania terenu.

Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 10: Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie 11.** Dotyczy zad. 4 droga w m. Kielbasin. Według opisu technicznego „Projektowana droga przebiega po istniejącym śladzie drogi zachowując jej geometrię.”, natomiast w planie zagospodarowania terenu widać, że projektowana droga w dużej mierze nie pokrywa się z istniejącą. Prosimy o wyjaśnienie i załączenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź 11: Dopuszcza się przesunięcie wykonania drogi w granicach pasa drogowego stanowiącego działkę nr 20 w obrębie ewidencyjnym Kielbasin. Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych.**

**Pytanie 12.** Dotyczy zad. 4 droga w m. Kielbasin. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 60m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 12: Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie 13.** Dotyczy zad. 5 droga w m. Dźwierzno. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 50m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 13: Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie 14.** Dotyczy zad. 5 droga w m. Dźwierzno. Prosimy o wskazanie czyją własnością jest materiał z rozbiórki. Jeżeli Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odpowiedź 14: Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiału z rozbiórki. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 12 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.**

**Pytanie 15.** Dotyczy zad. 5 droga w m. Dźwierzno. Według przedmiaru, przekroju normalnego i opisu technicznego należy wykonać pobocza o szerokości 0,8m. Natomiast według planu zagospodarowania terenu o szerokości 0,5m. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać pobocza o szerokości 0,8m.

**Odpowiedź 15: Zgodnie z opisem technicznym, przekrojem oraz przedmiarem robót należy wykonać pobocza o szerokości 0,8 m.**

**Pytanie 16.** Dotyczy zad. 5 droga w m. Dźwierzno. Według opisu technicznego, przekroju konstrukcyjnego na poboczu należy wykonać podbudowę z gruzu betonowego i grubości 15cm, natomiast według pozycji 15 i 16 przedmiaru podbudowa z gruzu betonowego ma mieć grubość 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości podbudowę z gruzu na poboczu należy wykonać i o ewentualne poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź 16: Dolną warstwę podbudowy na poboczach drogi należy wykonać z gruzu betonowego grubości 15 cm zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem konstrukcyjnym. Poprawiono przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, który opublikowano razem z niniejszymi wyjaśnieniami.**

**Pytanie 17.** Dotyczy zad. 6 droga w m. Brąchnówko. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 40m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 17:** Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 18.** Dotyczy zad. 6 droga w m. Brąchnówko. Według opisu technicznego, przekroju konstrukcyjnego na poboczu należy wykonać podbudowę z gruzu betonowego i grubości 15cm, natomiast według pozycji 15 i 16 przedmiaru podbudowa z gruzu betonowego ma mieć grubość 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości podbudowę z gruzu na poboczu należy wykonać i o ewentualne poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź 18:** Dolną warstwę podbudowy na poboczach drogi należy wykonać z gruzu betonowego grubości 15 cm zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem konstrukcyjnym.

**Poprawiono przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, który opublikowano razem z niniejszymi wyjaśnieniami.**

**Pytanie 19.** Dotyczy zad. 7 droga w m. Kuczwały. Według opisu technicznego „Projektowana droga przebiega po istniejącym śladzie drogi zachowując jej geometrię.”, natomiast w planie zagospodarowania terenu widać, że projektowana droga w większości nie pokrywa się z istniejącą. Prosimy o wyjaśnienie i załączenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź 19:** Dopuszcza się przesunięcie wykonania nawierzchni w granicach pasa drogowego stanowiącego działkę nr 171 i 169/2 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały. Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych.

**Pytanie 20.** Dotyczy zad. 7 droga w m. Kuczwały. Według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać 70m<sup>2</sup> zjazdów, które nie zostały uwzględnione w planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wskazanie powierzchni i lokalizacji poszczególnych zjazdów.

**Odpowiedź 20:** Na planie zagospodarowania nie została wrysowana powierzchnia zjazdów. Roboty należy wykonać na istniejących zjazdach do posesji oraz na pola i przy połączeniach z innymi drogami. Powierzchnia do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 21.** Dotyczy zad. 7 droga w m. Kuczwały. Według opisu technicznego, przekroju konstrukcyjnego na poboczu należy wykonać podbudowę z gruzu betonowego i grubości 15cm, natomiast według pozycji 15 i 16 przedmiaru podbudowa z gruzu betonowego ma mieć grubość 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości podbudowę z gruzu na poboczu należy wykonać i o ewentualne poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź 21:** Dolną warstwę podbudowy na poboczach drogi należy wykonać z gruzu betonowego grubości 15 cm zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem konstrukcyjnym.

**Poprawiono przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, który opublikowano razem z niniejszymi wyjaśnieniami.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Z up. WÓJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:  
Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*