

KOSZTORYS OFERTOWY REMONTÓW DRÓG LEŚNYCH

ZADANIE NR 11
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
NA DRODZE NR 20 WG DSD (NR INW. 959/220)
W LEŚNICTWIE CIEHOSTOWICE

ZLECENIODAWCA:



NADLEŚNICTWO SKARŻYSKO
ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna

OPRACOWAŁ:

Konrad Gutowski
Starszy Asystent Projektanta

WRZESIEŃ 2022

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA 11

**Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej na drodze nr 20 wg DSD (nr inw. 959/220)
w leśnictwie Ciechostowice**

Lp.	Podstawa ob- miaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość			
			Nazwa	Suma	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POJEDYNCZYCH USZKODZEŃ NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
1	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych wybojów mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	192,50		
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POPRZECZ UZUPEŁNIENIE KOLEIN NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
2	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych kolein mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	4,40		
—	—	<u>ŚCIECIE POBOCZY</u>	—	—	—	—
3	Inwentaryzacja w terenie	Ścięcie poboczy	m2	256,90		
—	—	<u>UZUPEŁNIENIE POBOCZY MIESZANKĄ KRU- SZYWA NATURALNEGO (POSPÓŁKA)</u>	—	—	—	—
4	Inwentaryzacja w terenie	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego (pospółki) na grubość do 10 cm	m2	25,30		
—	—	<u>REMONT POWIERZCHNIOWY NA ODCINKU CIĄGŁYM DROGI</u>	—	—	—	—
5	Inwentaryzacja w terenie	Mechaniczne spulchnienie i profilowanie ist- niejącej nawierzchni	m2	539,00		
6	Inwentaryzacja w terenie	Doziarnienie warstwy górnej nawierzchni w ilości 4,0cm/m ² mieszanką kruszywa łamane- go o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 zastabilizowa- ną mechanicznie wraz z oczyszczeniem i oskardowaniem	m2	539,00		
—	—	<u>ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO ROWU</u>	—	—	—	—
7	Inwentaryzacja w terenie	Odtworzenie istniejącego rowu	mb	33,00		
—	—	<u>ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU</u>	—	—	—	—
8	Inwentaryzacja w terenie	Wykonanie koryta na głębokość 57cm	m2	192,50		
9	Inwentaryzacja w terenie	Ułożenie warstwy gruntu niewysadzinowego gr. 30,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	192,50		

**REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ NA ODCINKU NA DRODZE NR 20 WG DSD (NR INW. 959/220)
W LEŚNICTWIE CIECHOSTOWICE**

10	Inwentaryzacja w terenie	Rozłożenie dolnej warstwy nawierzchni z tłucznia 31,5-63,0mm na gr. 18,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	192,50		
11	Inwentaryzacja w terenie	Rozłożenie górnej warstwy nawierzchni gr. 9,0cm z kłińca 4,0-31,5 zmiatowanego miałem kamiennym 0-4,0mm wraz z zagęszczeniem i zamulaniem	m2	192,50		
				Ogółem netto	zł	
				VAT (23%)	zł	
				Razem brutto	zł	

Słownie brutto.....
.....dnia.....

Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku