

KOSZTORYS OFERTOWY REMONTÓW DRÓG LEŚNYCH

ZADANIE NR 7
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BRUKOWO -
TŁUCZNIOWEJ NA DRODZE NR 16 WG DSD
(NR INW. 144/220) W LEŚNICTWIE SKARŻYSKO KSIĄŻECE

ZLECENIODAWCA:



NADLEŚNICTWO SKARŻYSKO
ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna

OPRACOWAŁ:

Konrad Gutowski
Starszy Asystent Projektanta

WRZESIEŃ 2022

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA 7

**Remont częściowy nawierzchni brukowo-tłuczniowej na drodze nr 16 wg DSD (nr inw. 144/220)
w leśnictwie Skarżysko Książęce**

Lp.	Podstawa obmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość			
			Nazwa	Suma	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POJEDYNCZYCH USZKODZEŃ NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
1	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych wybojów mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	149,10		
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POPRZECZ UZUPEŁNIENIE KOLEIN NAWIERZCHNI</u>	—	—		
2	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych kolein mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	247,50		
—	—	<u>ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU</u>	—	—	—	—
3	Inwentaryzacja w terenie	Wykonanie koryta na głębokość 57cm	m2	66,00		
4	Inwentaryzacja w terenie	Ułożenie warstwy gruntu niewysadzinowego gr. 30,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	66,00		
5	Inwentaryzacja w terenie	Rozłożenie dolnej warstwy nawierzchni z tłucznia 31,5-63,0mm na gr. 18,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	66,00		
6	Inwentaryzacja w terenie	Rozłożenie górnej warstwy nawierzchni gr. 9,0cm z kłosa 4,0-31,5 zmiętanego młotem kamiennym 0-4,0mm wraz z zagęszczeniem i zamulaniem	m2	66,00		
				Ogółem netto	zł	
				VAT (23%)	zł	
				Razem brutto	zł	

Słownie brutto.....
.....dnia.....

Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku