

KOSZTORYS OFERTOWY REMONTÓW DRÓG LEŚNYCH

ZADANIE NR 3
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-
BRUKOWEJ NA DRODZE NR 5/2 WG DSD (NR INW. 709/220)
W LEŚNICTWIE WANACJA

ZLECENIODAWCA:



NADLEŚNICTWO SKARŻYSKO
ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna

OPRACOWAŁ:

Konrad Gutowski
Starszy Asystent Projektanta

WRZESIEŃ 2022

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA 3

**Remont częściowy nawierzchni tłuczniowo-brukowej na drodze nr 5/2 wg DSD (nr inw. 709/220)
w leśnictwie Wanacja,**

Lp.	Podstawa obmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość			
			Nazwa	Suma	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POJEDYNCZYCH USZKODZEŃ NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
1	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych wybojów mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	41,80		
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POPRZECZ UZUPEŁNIENIE KOLEIN NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
2	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych kolein mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	25,30		
—	—	<u>ŚCIECIE POBOCZY</u>	—	—	—	—
3	Inwentaryzacja w terenie	Ściecie poboczy	m2	66,00		
—	—	<u>UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PRZY KRAWĘDZI</u>	—	—	—	—
4	Inwentaryzacja w terenie	Uzupełnienie nawierzchni jezdni przy krawędzi mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	11,00		
				Ogółem netto	zł	
				VAT (23%)	zł	
				Razem brutto	zł	

Słownie brutto.....

.....dnia.....

Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku