

KOSZTORYS OFERTOWY REMONTÓW DRÓG LEŚNYCH

ZADANIE NR 10
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BRUKOWO-
TŁUCZNIOWEJ NA DRODZE NR 17/3 WG DSD
(NR INW. 489/220) W LEŚNICTWIE CIECHOSTOWICE

ZLECENIODAWCA:



NADLEŚNICTWO SKARŻYSKO
ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna

OPRACOWAŁ:

Konrad Gutowski
Starszy Asystent Projektanta

WRZESIEŃ 2022

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA 10

**Remont częściowy nawierzchni brukowo-tłuczniowej na drodze nr 17/3 wg DSD (nr inw. 489/220)
w leśnictwie Ciechostowice**

Lp.	Podstawa ob- miaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość			
			Nazwa	Suma	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POJEDYŃCZYCH USZKO- DZEŃ NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
1	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych wybojów mieszanką kru- szywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	119,40		
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY POPRZECZ UZUPEŁNIENIE KOLEIN NAWIERZCHNI</u>	—	—	—	—
2	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych kolein i bruzd mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	195,80		
—	—	<u>ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO ROWU</u>	—	—	—	—
3	Inwentaryzacja w terenie	Odtworzenie istniejącego rowu	mb	55,00		
—	—	<u>OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU</u>	—	—	—	—
4	Inwentaryzacja w terenie	Oczyszczenie istniejącego przepustu	mb	6,60		
—	—	<u>ODMULENIE I ODKRZACZENIE ROWÓW</u>	—	—	—	—
5	Inwentaryzacja w terenie	Odmulenie i odkrzaczenie rowów istniejących występujących w rejonie przepustu	mb	55,00		
				Ogółem netto	zł	
				VAT (23%)	zł	
				Razem brutto	zł	

Słownie brutto.....

.....dnia.....

Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku