

**PRZEDMIAR ROBÓT****WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI POWIATOWEJ  
1907G trzy odcinki o łącznej długości 5,26 km**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Odcinek m. Mirachowo km 0+021 do 1+078</b>		
1	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną AC11S gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie	m2	300
2	Regulacja krawężników na wjazdach z wymianą krawężników	mb	50
3	Regulacja nawierzchni wjazdów z kostki prefabrykowanej (20% materiału nowego, 80% materiału z rozbiórki)	m2	100
4	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm	m2	6576,0
5	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	6576,0
6	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	6576,0
7	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowym AC8S śr. grubości 2 cm	m2	6576,0
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z grub. 6 cm o uziarnieniu AC11S na wjazdach	m <sup>2</sup>	170,0
9	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm SMA8	m <sup>2</sup>	6576,0
10	Wycinka krzewów wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	1000,0
11	Ścinanie, uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie	m2	1400,0
12	Wykonanie regulacji wpustów ulicznych z wymianą wpustów	szt.	2,0
13	Oczyszczenie rowów przydrożnych na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem skarp	mb	100,0
14	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	180,0
<b>II</b>	<b>Odcinek Strysza Buda - Staniszewo km 1+735 do 3+735</b>		

1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną AC11S gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie	m2	600
2	Regulacja krawężników na wjazdach z wymianą krawężników	mb	70
3	Regulacja nawierzchni wjazdów z kostki prefabrykowanej (20% materiału nowego, 80% materiału z rozbiórki)	m2	50
4	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm	m2	12200,0
5	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	12200,0
6	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	12200,0
7	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowym AC8S śr.grubości 2 cm	m2	12200,0
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z grub. 6 cm o uziarnieniu AC11S na wjazdach	m <sup>2</sup>	250,0
9	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm SMA8	m <sup>2</sup>	12200,0
10	Wycinka krzewów wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	16000,0
11	Ścinanie, uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie	m2	4000,0
12	Oczyszczenie rowów przydrożnych na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem skarp	mb	2200,0
13	Wymiana barier drogowych energochłonnych	mb	30,0
14	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	360,0
<b>III</b>	<b>Odcinek Kolonia - Mokre Łąki km 7+404 do 9+604</b>		
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną AC11S gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie	m2	470
2	Regulacja krawężników na wjazdach i zatoce z wymianą krawężników	mb	76
3	Regulacja nawierzchni wjazdów z kostki prefabrykowanej (przystanek)	m2	12
4	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm	m2	13640,0
5	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	13640,0
6	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	13640,0
7	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowym AC8S śr.grubości 2 cm	m2	13640,0
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z grub. 6 cm o uziarnieniu AC11S na wjazdach 300m2 i zatokach 200m2	m <sup>2</sup>	500,0

9	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm SMA8	m <sup>2</sup>	13640,0
10	Wycinka krzewów wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	4000,0
11	Ścinanie, uzupełnienie i profilowanie poboczy z destruktu bitum stabilizowanego mechanicznie	m2	1400,0
12	Wykonanie regulacji wpustów ulicznych z wymianą wpustów	szt.	2,0
13	Oczyszczenie rowów przydrożnych na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem skarp	mb	1000,0
14	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	396,0