

Kosztorys ofertowy

Część nr 1 - Wykonanie przebudowy parkingu na terenie Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Begonii 10 w Warszawie.

Lp.	Zakres prac	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6x7)	9 (6+8)
1	Zabezpieczenie terenu budowy (barierki, oznakowanie, itp.)	1,00	kpl		- zł		- zł	- zł
2	Rozebranie nawierzchni z geokraty i jej utylizacja	530,76	m2		- zł		- zł	- zł
3	Usunięcie podbudowy z kruszywa betonowego o grubości warstwy 20cm	106,15	m3		- zł		- zł	- zł
4	Studnia deszczowa z kratką ściekową żeliwną o średnicy D=1000mm składająca się z podstawy o wysokości 650mm, 2 kręgów o wysokości 500mm, zwężki o wysokości 600mm, włazu żeliwnego o wymiarach 600x400mm i wysokości 115mm i obciążeniu 250KN	2,00	kpl		- zł		- zł	- zł
5	Wykonanie rozszczenia wód opadowych ze studni deszczowej z użyciem rury perforowanej w oplocie, z obsypaniem kruszywem 31,5-63mm bez frakcji "0" na głębokości 1m	25,00	mb		- zł		- zł	- zł
6	Rozebranie obrzeży chodnikowych 8/30/100cm i ich ponowne ułożenie w celu wyrównania z nowym poziomem terenu	64,70	mb		- zł		- zł	- zł
7	Niwelacja terenu	530,76	m2		- zł		- zł	- zł
8	Wykonanie ławy fundamentowej z oporem pod krawężnik uliczny	51,00	mb		- zł		- zł	- zł
9	Ułożenie krawężnika ulicznego ze światłem 10cm	51,00	mb		- zł		- zł	- zł
10	Podbudowa zasadnicza stabilizowana z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości warstwy 30cm	490,16	m2		- zł		- zł	- zł
11	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości warstwy 5cm	490,16	m2		- zł		- zł	- zł
12	Kostka betonowa szara BEHATON o grubości 8cm	466,16	m2		- zł		- zł	- zł
13	Kostka betonowa grafit/czerwona BEHATON o grubości 8cm (do wyznaczania miejsc postojowych)	12,00	m2		- zł		- zł	- zł
14	Wykonanie odwodnienia liniowego z 3 rzędów kostki betonowej	40,60	mb		- zł		- zł	- zł
15	Regulacja studni deszczowej (fi1200 o głębokości do 1,5m) względem nowego poziomu terenu	2,00	szt		- zł		- zł	- zł
16	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej HOLLAND w celu ułożenia płyt kierunkowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz rury arot	23,50	m2		- zł		- zł	- zł
17	Rura AROT fi110 z pilotem - do ułożenia w ziemi na głębokości 1m w celu umożliwienia ułożenia instalacji elektrycznej i sterującej do bramy	19,00	mb		- zł		- zł	- zł
18	Płytki betonowe kierunkowe dla osób z niepełnosprawnościami	11,00	mb		- zł		- zł	- zł
19	Regulacja innych urządzeń względem nowego poziomu terenu	1,00	kpl		- zł		- zł	- zł
20	Obsługa geodezyjna	1,00	kpl		- zł		- zł	- zł
Podsumowanie					- zł	x	- zł	- zł