

**KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
W M. MAKOWISKO I SUROCHÓW**

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. MAKOWISKO			
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,28
2	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	km	1,00
3	Wykonanie wykopów w gruntach III kategorii	m3	132,00
4	Wykonanie nasypów	m3	69,00
5	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 295,00
6	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm	m2	1 915,00
7	Naprawa ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31 śr. gr. 6 cm	m2	1 245,00
8	Wykonanie umocnienia pobocza śr. gr. 12 cm	m2	323
9	Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej wraz z podbudową	m2	93,30
10	Chodnik z kostki brukowej wraz z podbudową	m2	985,00
11	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem	m	1 400,00
12	Obrzeża 8x30 na ławie z oporem	m	718,00
13	Oznakowanie pionowe	kpl	1,00
14	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z kratkami i st. rewizyjnymi	km	0,20
15	Branża elektryczna - oświetlenie (13 szt. lamp - typ Parkowy)	km	0,59
16	Mała architektura - ławki	szt.	13,00
17	Roboty dodatkowe (10 %)	%	10,00
18	Dokumentacja projektowa	kpl	1
R			
PODA			
CENA OFERT			
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. SUROCHÓW			
19	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,42
20	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - istn. Nawierzchni z kruszywa	m2	1 467
21	Wykonanie podbuowy kruszywa łamanego 0/31 śr. gr. 7 cm	m2	1 508
22	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m3	1 508
23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m3	1 467
24	Wykonanie umocnienia pobocza śr. gr. 12 cm	m2	629
25	Roboty dodatkowe (10 %)	%	10
26	Dokumentacja projektowa	kpl	1
RAZE			
PODATEK V			
CENA OFERTOWA			
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. SMAKOWISKO I SUROCHÓ			
RAZE			
PODATEK V			
CENA OFERTOWA			