
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA ZAMÓWIENIA : Utwardzenie terenu o powierzchni 0,74 ha na działkach o numerach 528/202, 881/43,
202/1 należących do PKM Sp. z o.o. w Świerkłańcu
ZAMAWIAJĄCY : PKM Sp. z o.o. w Świerkłańcu
BRANŻA : inżynierska

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ KOSZTORYS :
inż. Krzysztof Arkuszewski

Data opracowania :
wrzesień 2023r.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa
1	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg
	RAZEM

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02 D-04.04.02	7400,0/10000	ha	0,74	
				RAZEM	0,74
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01 D-04.04.02	7400,0	m ²	7 400,00	
				RAZEM	7 400,00
3	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0228-05 D-04.04.02	7400,0*(0,45-0,15)	m ³	2 220,00	
				RAZEM	2 220,00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (przewóz na działkę Zamawiającego)	m ³		
d.1	0211-07 0214-04 D-04.04.02	poz.2*0,15 poz.3	m ³ m ³	1 110,00 2 220,00	
				RAZEM	3 330,00
2		45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg			
5		Obsługa geodezyjna i badania kruszywa	kpl.		
d.2	kalk. własna D-04.04.02	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 95% mechanicznie pod nawierzchnię parkingu i drogi dojazdowej	m ²		
d.2	0103-04 D-04.04.02	7400,0*0,95	m ²	7 030,00	
				RAZEM	7 030,00
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 5% ręcznie pod nawierzchnię parkingu i drogi dojazdowej	m ²		
d.2	0103-02 D-04.04.02	7400,0*0,05	m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
8	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny granulacji 200g/m ² o szer. 5,0 m	m ²		
d.2	0101-01 D-04.04.02	7400,0	m ²	7 400,00	
				RAZEM	7 400,00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 55 cm	m ²		
d.2	0114-05 0114-06 D-04.04.02	7400,0	m ²	7 400,00	
				RAZEM	7 400,00