

## Uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia

Postępowanie przetargowe pn.:

„Budowa dróg gminnych: nr 051078C (ul. Targowa) w km 0+010 do 0+123, nr 050860C od km 0+000 do 0+640 oraz nr 050859C w km 0+000 do 0+037 w Solcu Kujawskim”

Nr sprawy: WIPP.BZPiFZ.272.12.2022

Inwestor:

**Gmina Solec Kujawski**  
**ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski**

Sporządziła: Dorota Bethke

Uzupełnienia i wyjaśnienia wprowadzone przez Zamawiającego do projektów budowlanych i wykonawczych

1. Załączona do SWZ dokumentacja projektowana obejmuje swym zakresem budowę dróg na większym obszarze niż przewidziany do realizacji w niniejszym postępowaniu. Roboty budowlane objęte zamówieniem prowadzone będą wyłącznie na drogach gminnych: nr 050860C i nr 050859C.
2. Uszczegółowienie zakresu robót w stosunku do projektów budowlanych i wykonawczych:
  - a. BRANŻA DROGOWA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim.

Budowę jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego należy rozpocząć w odległości ok. 10 m od przejazdu kolejowego klasy C linii kolejowej nr 018 Kutno-Piła, tj. od połączenia się z odcinkiem realizowanym przez innego wykonawcę w ramach odrębnego zamówienia. Jezdnię należy zakończyć w odległości ok. 130 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 397 poprzez połączenie nawierzchni z wcześniej wykonanym odcinkiem jezdni asfaltowej. Natomiast ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać na całej długości dróg 050859C i 050860C i połączyć ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 397 w Otorowie.

- b. BRANŻA SANITARNA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim.

W zakresie budowy kanalizacji deszczowej wykonano w ramach wcześniejszych zleceń rurociąg fi 1000 na całym odcinku budowanych dróg 050859C i 050860C wraz z przepompownią oraz zbiornikiem rozsączająco-odparowującym i odprowadzeniem wód deszczowych do Strugi Młyńskiej. Wykonany został także odcinek rurociągu Dn300 między studniami D9 a D9.9.

W ramach zamówienia należy wykonać odwodnienie nawierzchni, tj. osadzić wpusty deszczowe w1 do w 17 i podłączyć do rurociągu fi 300 oraz wpusty w1 do w 10 i podłączyć do rurociągu fi 1000.

3. Uszczegółowienie zakresu robót objętych projektami budowlano-wykonawczymi oraz projektem wykonawczym pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
  - a. tom 4 – Branża elektroenergetyczna, rozwiązanie kolizji – zakres robót, obejmuje wyłącznie przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z wykonaniem ulic objętych przetargiem.
  - b. tom 5 – Branża teletechniczna, rozwiązanie kolizji – zakres robót, obejmuje wyłącznie przebudowę infrastruktury teletechnicznej kolidującej z wykonaniem ulic objętych przetargiem.
  - c. tom 6 – Branża telekomunikacyjna, kanały technologiczne – zakres robót obejmuje wyłącznie budowę kanałów technologicznych w pasie drogowym budowanych ulic.
  - d. tom 7 – Branża dendrologiczna, projekt wycinki i nasadzeń – zakres robót obejmujący wycinkę drzew na obszarze leśnym został zrealizowany w trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej.