



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, dnia 29 lipca 2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wybudowanie na działce nr ew. 37 obr. 89 przy ul. Henryka Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu Oddziału Terenowego RCKiK w Krakowie, znak sprawy: ZP-13/22”.

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz.1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie na działce nr ew.37 obr.89 przy ul. Henryka Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu Oddziału Terenowego RCKiK w Krakowie” (znak sprawy j.w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

1. Jak należy rozwiązać odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika podziemnego prefabrykowanego? Czy istniejąca infrastruktura pozwala na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji?

Odpowiedź:

Odprowadzenie ze zbiornika podziemnego odbywać się będzie poprzez regulator przepływu do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza . Przepływ na regulatorze ustala właściciel sieci tj. wydział gospodarki komunalnej miasta Nowy Sącz

2. Czy zamiast podciśnieniowego odwodnienia dachu można zastosować kanalizację deszczową grawitacyjną?

Odpowiedź:

Nie. Dachy są de facto tarasami technicznymi i ze względu na spadki przyjęto pod system podciśnieniowy. Odprowadzenie grawitacyjne z daszków nad wejściami oraz nad nadsztybem i przedsiönkiem windy.

3. Czy należy zastosować grzejniki higieniczne?

Odpowiedź:

Tak, należy zastosować grzejniki higieniczne w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higieniczno sanitarnych m.in. tych w których zastosowano sufity typu CLEANROOM lub równoważne co do cech i funkcjonalności (m.in. będą to gabinety, pom. pobierani krwi, preparatyka, ekspedycja).

4. W nawiązaniu do pisma nr DIN.65.96.03.22.AJ od MPEC Nowy Sącz, można wykorzystać istniejący na działce inwestora przyłącz ciepłowniczy?

Odpowiedź:

Tak, należy wykorzystać istniejący przyłącz ciepłowniczy. Zamawiający zwraca uwagę, że obecnie, w trakcie prac rozbiórkowych jest wykonywany nowy przyłącz. W załączeniu mapka z jego lokalizacją.

5. Tom VII Materiały pomocnicze do ustalenia kosztów, pkt RCKiK.NS - 37.8 Meble - dostawa i montaż GRI – prosimy o wyjaśnienie co jest w zakresie wykonawcy, jeżeli zgodnie z SWZ dostawa mebli jest wyłączona z zakresu przetargu

Odpowiedź:

Dostawa i montaż mebli jest po stronie Zamawiającego.

6. Tom VII Materiały pomocnicze do ustalenia kosztów, pktRCKiK.NS - 37.9 Meble - montaż mebli dostarczonych przez Zamawiającego – prosimy o wyjaśnienie czy ma wchodzić w zakres i sprecyzowanie o jakie meble chodzi, czy ma zawierać np. składanie mebli typu szafa

Odpowiedź:

Dostawa i montaż mebli jest po stronie Zamawiającego.

7. Tom VII Materiały pomocnicze do ustalenia kosztów, pktRCKiK.NS - 37.10 Montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego – prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie jakich urządzeń odtoczy? Biurowych, medycznych, audiowizualnych?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż urządzeń Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego ujętego w PFU jest po stronie Wykonawcy.

*Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie*

Lek. Beata Mazurek