

## Kosztorys ofertowy

Budowa : Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie

Adres: zatoka nr 1, przy przychodni "Zachód"; dz. nr 297/4 obręb nr 5 Stargard

Wykonawca .....

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odioru robóty	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł	Wartość brutto z dokł. do 0,01 zł
1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na ławie betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 53,0	m	53,0	.....	.....
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na ławie betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 21,0+18,5*2	m	58,0	.....	.....
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm z wywozem materiałów na miejsce wybrane przez wykonawcę 3,0+2,0	m	5,0	.....	.....
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zatokach z wywozem gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 2,9*21,0+0,5*2,9*18,0+0,5*2,9*14,0	m2	107,3	.....	.....
5	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu pod kostką na zatoce autobusowej z wywozem gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 2,9*21,0+0,5*2,9*18,0+0,5*2,9*14,0	m2	107,3	.....	.....
6	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 cm z wywozem materiałów na miejsce wybrane przez wykonawcę 34,0*1,0+2,5+3,4	m2	39,9	.....	.....
7	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez inwestora 0,5*53,0	m2	26,5	.....	.....
8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające wzdłuż zatoki o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 21,0+18,5*2	m2	58,0	.....	.....

9	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22/30 cm na ławie betonowej z oporem 53,0	m2	53,0	.....	.....
10	D.08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,0+2,0	m	4,0	.....	.....
11	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod zatokę autobusową z warstwą z kostki betonowej, z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 2,9*21,0+0,5*2,9*18,0+0,5*2,9*14,0	m	107,3	.....	.....
12	D.04.05.00 D.04.05.01 D.04.06.01b	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod zatokę autobusoą o grubości po zagęszczeniu 25 cm z pielęgnacją 2,9*21,0+0,5*2,9*18,0+0,5*2,9*14,0	m	107,3	.....	.....
13	D.04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego C20/25 grub. 30 cm pod zatokę autobusową z pielęgnacją 2,9*21,0+0,5*2,9*18,0+0,5*2,9*14,0	m2	107,3	.....	.....
14	D.05.03.23	Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 2,9*21,0+0,5*2,9*18,0+0,5*2,9*14,0	m2	107,3	.....	.....
15	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik z płyt betonowych 50x50 cm z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 34,0*1,0+5,4+2,6	m2	42,0	.....	.....
16	D.04.05.00 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod płyty betonowe 50x50 cm o grubości podbudowy po zagęszczeniu 10 cm z pielęgnacją 34,0*1,0+5,4+2,6	m2	42,0	.....	.....
17	D.08.02.01	Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34,0*1,0+5,4+2,6	m2	42,0	.....	.....
18	D.04.03.01.	Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej po frezowaniu 0,5*53,0	m2	26,5	.....	.....
19	D.04.03.01	Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5*53,0	m2	26,5	.....	.....
20	D.05.03.17	Wykonanie uzupełnienia po frezowaniu masą mineralno-bitumiczną typu AC11S 0,5*53,0*0,05*2,6	t	3,4	.....	.....
21	D.09.01.01	Usunięcie nadmiaru gruntu na pasach zieleni 32,9+27,3	m2	60,2	.....	.....
22	D.09.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na pasach zieleni 30,6+27,3	m2	57,9	.....	.....
23	D.09.01.01	Wykonanie trawników bez nawożenia 30,6+27,3	m2	57,9	.....	.....

	<b>Razem brutto</b>	.....
--	---------------------	-------

Razem wartość brutto : ..... zł

Słownie wartość brutto : ..... zł

..... dnia .....

.....  
/ podpis Wykonawcy /