

Przedmiar robót CON - 26-06-2020

Obiekt	Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na terenie działek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo INSTALACJE TELETECHNICZNE - PRZYŁĄCZE
Kod CPV	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Budowa	woj. pomorskie, powiat starogardzki jedn. ewid. Zblewo 221313_2, obr. ewid. 0016 Zblewo, dz. nr 1458, 398/5 i 398/7
Inwestor	Gmina Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo
Wykonawca	AProjekt Biuro Projektowe mgr inż. Agnieszka Pazdyk ul. Okrężna 23 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe	Centrum Obsługi Kosztorysowej ul. Powstańców Warszawy 1/14b 85-681 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Bydgoszcz czerwiec 2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na terenie działek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo INSTALACJE TELETECHNICZNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45200000-9	1. Projektowane przyłącze teletechniczne		
1	KNNR 5 0705/01	SST IE.5.1		P/analogię - Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (układana w budynku na potrzeby przyłącza) - rura osłonowa karbowana giętka fi 75mm	m	80,000
2	KNNR 5 0701/02	SST IE.5.1		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	1,280
3	KNNR 5 0702/02	SST IE.5.1		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	0,960
4	KNNR 5 0705/01	SST IE.5.1		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura ochronna DVR 75mm	m	4,000
5	KNNR 5 0706/01	SST IE.5.1		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	8,000
6	KNR 5-10 0306/03	SST IE.5.1		Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 160 mm pod drogami i nasypami / przewiert - rura ochronna DVR 75mm	m	64,000
7	KNNR 5 0114/08	SST IE.5.1		Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur - (wejścia kabli do budynku) - przepust rurowy fi 110mm FP	szt.	1,000
8	KNNR 5 1209/04	SST IE.5.1		Uszczelnianie przepustów materiałami uszczelniającymi	otw.	1,000
			45200000-9	2. Zabezpieczenie istniejących kabli nn		
9	KNNR 5 0701/02	SST IE.5.1		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	4,200
10	KNNR 5 0702/02	SST IE.5.1		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	4,200
11	KNNR 5 0705/01	SST IE.5.1		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura ochronna dwudzielna niebieska fi 110mm	m	15,000

Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na terenie działek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo INSTALACJE TELETECHNICZNE

Nr	Opis robót
1.	Projektowane przyłącze teletechniczne Kod CPV: 45200000-9
2.	Zabezpieczenie istniejących kabli nn Kod CPV: 45200000-9