



UWAGI:  
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, fasad, okładzin elewacyjnych, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (atestowanych) pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.  
4. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.  
5. Wymiary okien/drzwi podano w świetle muru

BILANS POWIERZCHNI		PIWNICA	
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZ. POSADZKI	POW. NETTO[m²]
PRZEDSZKOLE - PIWNICA			
-1.1	Klatka schodowa	plytki gresowe	9,40
-1.2	Korytarz I - kuchenny	plytki ceramiczne	13,04
-1.3	WC personelu + przedsionek	plytki ceramiczne	3,77
-1.4	Dźwig kuchenny - towarowy	plytki ceramiczne	1,57
-1.5	Obieralnia warzyw	plytki ceramiczne	9,55
-1.6	Korytarz II - kuchenny	plytki ceramiczne	3,38
-1.7	Magazyn owoców i warzyw	plytki ceramiczne	6,15
-1.8	Magazyn produktów suchych	plytki ceramiczne	2,83
-1.9	Pom. mroźni/zamrażarki	plytki ceramiczne	7,41
-1.9a	Pom. chłodni/łódówki	plytki ceramiczne	2,51
-1.10	Korytarz II - techniczny	plytki ceramiczne	30,08
-1.11	Pom. magazynowe	plytki ceramiczne	4,08
-1.12	Pom. magazynowe	plytki ceramiczne	7,78
-1.13	Pom. konserwacji sprzętu	plytki ceramiczne	25,46
-1.14	Pom. konserwatora + WC	plytki ceramiczne	10,75
-1.15	Pom. tech. - przepompownia KS	plytki ceramiczne	2,76
-1.16	Pom. tech. - separator tłuszczu	plytki ceramiczne	2,04
-1.17	Wnęka techniczna - wentylacja	plytki ceramiczne	4,40
-1.18	Pom. techniczne - zmywalnia	plytki ceramiczne	4,97
-1.19	Rozdzielnia główna	plytki ceramiczne	1,79
-1.20	Klatka schodowa	plytki gresowe	17,05
-1.21	Korytarz III - techniczny	plytki ceramiczne	19,35
-1.22	Zestaw hydroforowy	plytki ceramiczne	2,48
-1.23	Pom. wodomierza głównego	plytki ceramiczne	2,43
-1.24	Zasobnik C.W.U.	plytki ceramiczne	7,74
-1.25	Korytarz IV - pralnia	plytki ceramiczne	3,48
-1.26	WC - personelu pralni	plytki ceramiczne	1,64
-1.27	Pralnia	plytki ceramiczne	25,65
-1.28	Pom. socjalne personelu	plytki ceramiczne	8,80
PIWNICA - POW. NETTO - RAZEM			267,05
OZNACZENIA NA RYSUNKU			
[Symbol] bloczki silikatowe 24/12 cm			
[Symbol] elementy konstrukcyjne - żelbetowe			
[Symbol] warstwa termoizolacyjna / styropian lub wełna			
[Symbol] elementy wydzielenia stref pożarowych			
P.P.P Projektowany Poziom Posadzki Parteru			
P.P.T Projektowany Poziom Terenu			
Hp/Hb wysokość parapetu /wysokość balustrady			
Rs rury spustowe - zewnętrzne			
INWESTOR		GMINA SKOROSZYCE	
ADRES		ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320	
BRANŻA:		SKALA 1:100	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY		ARCH.	
BIURO		A1	
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE		ETAŁ	
"ARPLAN" s-ko z o.o.		PAB	
Nazw adres: 48-304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel/fax 077 433 33 81		DATA 03.2021	
Projekt Architektoniczno-Budowlany		rozbudowy budynku szkoły o przedszkole	
AUTOR		mgr inż. arch. Alojzy Tomiczek	
NR UPR. PROJ.		b.o.nr 165/66	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Janusz Waligóra	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Jakub Tomiczek	
NR UPR. PROJ.		spec.arch.OKK/UpB/03/05	