

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wejściu głównym do budynku starostwa
ADRES INWESTYCJI : UI Dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ADRES INWESTORA : UI Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Garbarczyk
DATA OPRACOWANIA : 10-02-2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10-02-2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejścia głównego					
1	KNR-W 5-08 0101-10	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym 10.00	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytych 10.00	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy T3 - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNNR 5 1209-1102	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 3	otw. otw.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 80.00	m m	80.00	
				RAZEM	80.00
6	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 6	szt.żył szt.żył	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNNR 5 1307-01	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych 2	po- miar po- miar	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 0-19 1022-12 analogia	Demontaż drzwi wejściowych z PCV (wewnętrznych i zewnętrznych) wraz zwitrynami. 2.98*2.56+3.11*2.58	m ² m ²	15.65	
				RAZEM	15.65
9	KNR 0-19 1024-10 z sz. 2.3.	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne 3.10*0.80*4	m ² m ²	9.92	
				RAZEM	9.92
10	KNR 0-19 1024-09 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem bezpiecznym na miejscu. 3.10*0.75*4	m ² m ²	9.30	
				RAZEM	9.30
11	kalk. własna	Zabudowa elementów sterujących pracą drzwi (przycisk otw/zamk) - w ramach montażu. 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00