


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
skala 1:50



Drewno iglaste kl. C24

UWAGI:

1. Wszystkie słupy posadowione na gruncie wykonać z drewna modrzewiowego.
2. Elementy więźby łączyć na typowe połączenia ciesielskie, z zastosowaniem łączników mechanicznych i złączy ciesielskich ocynkowanych.
3. Drewno zabezpieczyć przez malowanie preparatem impregnującym.
4. Płatwie łączyć na długości na nakładkę skośną. Węzły lokalizować w pobliżu oparcia płatwi na mieczu lub słupie, lecz nie na samej podporze.
5. Elementy istniejącej więźby z wyraźnymi oznakami zniszczenia, zużycia wymienić na nowe, zabezpieczone środkiem impregnującym.
6. Węzbe stężyć wiatrownicami z desek 25x100mm przybitymi ukośnie do spodu krokwi.

<h1>"ArchCom"</h1> <p>arch. Aneta Weichhaus 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. B3/C e-mail: ArchCom@elblag.com.pl tel. 507-127-726</p>		
<p>ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK GOSPODARCZY NR 109/339 W LEŚNICTWIE REGITY ODDZIAŁ 217</p>		
<p>INWESTOR: LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO ZAPOROWO PIÓRKOWO 8, 14-526 PŁOSKINA</p>		
<p>RODZAJ OPRAC.: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 109/339 W LEŚNICTWIE REGITY ODDZIAŁ 217</p>		
branża: konstrukcja	data: 07.2023r.	Skala: 1:50
Nazwa rys.: RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		rys. K-2
autor opracowania:	mgr inż. arch. Jan Koperkiewicz upr. nr 838/88/K	