

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	1,00*0,5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR-W 4-	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	01 0803-02	wraz z uzupełnieniem płytek. 1,00*0,5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0108-11	odległość do 1 km 1*1*0,2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
2		Remont drzwi			
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.2	202 2015-01	tynku o pow. ponad 5 m ² 0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
6	NNRNKB	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m ²		
d.2	202 1521-06	0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian.	m ²		
d.2	1204-02	0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
8		Montaż drzwi stalowych klasy RC 2 zewnętrznych w kolorze grafitowym ,	m ²		
d.2		wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu	m ²	1.890	
		stronach, z obróbką osadzenia (0,9*2,1)			
				RAZEM	1.890