

**Tabela elementów rozliczeniowych**

Lp.	ELEMENTY ROZLICZENIOWE	KOSZTY REALIZACJI ELEMENTU ROZLICZENIOWEGO Z VAT
1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 5706 m <sup>2</sup>	
2	Roboty remontowe - regulacja pionowa krtek ściekowych - 13 szt.	
3	Roboty remontowe - regulacja pionowa wiazów kanałowych szt. 5	
4	Roboty remontowe - regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 10 szt.	
5	Roboty remontowe - Ułożenie siatki wzmacniającej - 3586 m <sup>2</sup>	
6	Roboty remontowe - ułożenie warstwy ścieralnej SMA 8 o grubości 5 cm - 5706 m <sup>2</sup>	
7	Wykonanie oznakowania poziomego strukturalnego grubowarstwowego - 174 m <sup>2</sup>	
8	Montaż wcześniej zdemontowanych progów zwalniających podrzutowych - 2 szt.	
<b>Razem</b>		