

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : w miejscowości Krześniaków, Gmina Warka, dz. nr ew: 63/2  
INWESTOR : Gmina Warka  
ADRES INWESTORA : Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka  
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)  
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2023

WYKONAWCA :

**PELDOM Sp. z o. o.**  
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3  
NIP: 7972065812, REGON: 380316303  
tel. 512-995-775, 501-248-393  
KRS: 0000733171



INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Krześniaków</b>					
1		<b>LINIA NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIA DROGOWEGO dz. nr 63/2</b>			
1 KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m żerdź wirowana typu E10,5/2,5 2	słup słup	 2,000	 2,000
2 KNNR 5 d.1 1415-02		Zabezpieczenie podziemnej części słupów 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
3 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x250 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
4 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowo-narożny SO 130 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5 E-0510 3300- d.1 04		Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup> linii napowietrznych N.N. 72	m m	 72,000	 72,000
6 KNNR 5 d.1 0906-03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7 KNNR 5 d.1 0605-02		Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany- przekrój FeZn 25x4 10	m m	 10,000	 10,000
8 KNR 5-10 d.1 0809-11		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
9 KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu E10,5 wysięgnik WRN 1x1,5x15deg 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
10 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED 55 W 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
11 KNNR 5 d.1 0902-06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV 29.25 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
2		<b>POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY</b>		RAZEM	2,000
12 KNNR 5 d.2 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,000	 1,000
13 KNNR 5 d.2 1305-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1,000	 1,000
14 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
15 kalkulacja d.2 własna		Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
16 kalkulacja d.2 własna		Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
17 kalkulacja d.2 własna		Dokumentacja powykonawcza 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000