

## Przedmiar

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obiekt             | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożyska Wielkie    |
| Kod CPV            | 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg               |
| Budowa             | Drożyska Wielkie  |
| Inwestor           | Gmina Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo             |
| Biuro kosztorysowe | EZOP Zbigniew Pająk, Błękwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Złotów |

---

Sporządził    Zbigniew Pająk

---

Złotów sierpień 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożyska Wielkie

| Nr | Nr ST      | Podstawa, opis robót   | Jm | Ilość     |
|----|------------|--|----|-----------|
|    |            | <b>1. Roboty ziemne</b>  |    |           |
| 1  | D.02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z wywozem i utylizacją<br>400,00*4,30*0,10-30,00 | m3 | 142,000   |
|    |            | razem  | m3 | 142,000   |
| 2  | D.02.01.01 | Roboty ziemne na odkład z uformowaniem obustronnych poboczy o szer. 0,75 cm<br>400,00*1,50*0,05  | m3 | 30,000    |
|    |            | razem  | m3 | 30,000    |
|    |            | <b>2. Nawierzchnia</b>   |    |           |
| 3  | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV<br>400,00*4,30                                    | m2 | 1 720,000 |
|    |            | razem  | m2 | 1 720,000 |
| 4  | D.05.02.01 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-63 (gruz betonowy) , grubość warstwy po uwalowaniu 15cm z zamięłowaniem pospółką gr. 1 cm<br>400,00*4,00                      | m2 | 1 600,000 |
|    |            | razem  | m2 | 1 600,000 |