

Kraków, 24.03.2023

DZ.271.21.298.2023

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 52
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.21.2023 – Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu Split, Multisplit oraz zestawów typu VRV/VRF wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Bardzo prosimy o udostępnienie rzutów budynków, na których zgodnie z SWZ Wykonawca ma nanieść dokumentację powykonawczą.

Odpowiedź:

Nie dysponujemy rysunkami kondygnacji. Zapraszamy na wizję lokalną, osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej inż. Tomasz Wielkiewicz nr tel. 519-837-755

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie lokalizacji agregatów Split, Multisplit i VRF.

Odpowiedź:

Lokalizacja jednostek wewnętrznych zostanie ustalona w porozumieniu z użytkownikami pomieszczeń, jednostki zewnętrzne będą zlokalizowane tak by był do nich łatwy i dobry dostęp serwisowy, a prace montażowe wykonane zgodnie ze sztuką, przepisami i normami branżowymi. Zapraszamy na wizję lokalną, która pozwoli ocenić stopień trudności i warunki montażu. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej inż. Tomasz Wielkiewicz nr tel. 519-837-755.

Pytanie 3

Ponieważ nowe instalacje będą miały dość duże zapotrzebowanie mocy elektrycznej, prosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji instalacji elektrycznej, z której będzie można odczytać jaką rezerwę mocy elektrycznej w rozdzielniach piętrowych/rozdzielni głównej i na stacji trafo dysponuje Zamawiający. Prosimy też o informację czy Zamawiający posiada rezerwę mocy zamówionej u dostawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację techniczną (elektryczną), do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Osoba do kontaktu w sprawie inż. Tomasz Wielkiewicz nr tel. 519-837-755. Zamawiający posiada rezerwę mocy zamówionej.

Pytanie 4

Prosimy o informację, czy podczas prac sale chorych, w których należy zamontować klimatyzację, będą wyłączone z użytkowania przez pacjentów i personel Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na czas prowadzenia prac wyłączenia z użytkowania pomieszczeń i Sal Chorych. Prace związane z montażem urządzeń na Salach Chorych będą prowadzone przy działającym Oddziale w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za dany Oddział gdzie pacjenci i personel medyczny będą odpowiednio relokowani do innych pomieszczeń.

Pytanie 5

Proszę o udostępnienie rzutów budynków, poszczególnych kondygnacji, pomieszczeń, w których planowany jest montaż instalacji klimatyzacji.

Odpowiedź:

Nie dysponujemy rysunkami kondygnacji.

Zapraszamy na wizję lokalną, osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej inż.

Tomasz Wielkiewicz nr tel. 519-837-755

Pytanie 6

Proszę o przesłanie dokumentacji projektowej, oraz przedmiaru robót dotyczących inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada Dokumentacji projektowej i przedmiaru robót - nie jest wymagany, zadanie to dostawa typowych urządzeń wraz z montażem wg wskazanej lokalizacji. Zalecana jest wizja lokalna na obiekcie, osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej inż. Tomasz Wielkiewicz nr tel. 519-837-755.

Pytanie 7

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenia na koniec danego miesiąca zgodnie z zaawansowaniem prac?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem zamówienia nie przewiduje rozliczenia częściowego na koniec danego miesiąca.

Pytanie 8

Proszę o wyjaśnienia dot. wymagań nominalnej wydajności chłodniczej dla pakietu nr 2 i nr 3. W tabeli C dla pakietu 2 podana jest "wg podłączonych jednostek max do 9kW" - przy systemie multisplit złożonego z 7 jednostek wewnętrznych o mocy chłodniczej 3,5kW każda, nie jest możliwe zastosowanie urządzenia zewnętrznego o mocy chłodniczej max do 9kW. Proszę o podanie prawidłowej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w.w. tabeli jest błąd- zamiast wg podłączonych jednostek max. do 9kW winno być: min. 9kW lub większa. W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 9

Tabela dla pakietu nr 3 - podane "wg podłączonych jednostek max 42kW, czy dopuszczalne jest zastosowanie urządzenia o mocy chłodniczej np 44kW lub 40kW? Producenci dopuszczają przewymiarowanie mocy jednostek wewnętrznych

względem mocy urządzenia zewnętrznego na poziomie ~80-130% w zależności od producenta

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek o innej mocy chłodniczej jeśli zaproponowane urządzenie spełnia wymagania.

Pytanie 10

Dla Pakietu 2, tabela C - producenci przy systemach multisplit o takiej wielkości nie mają w swojej ofercie urządzeń pracujących na czynniku R32, proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo system pracujący na czynniku R410A

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń pracujących na czynniku R410A.