



FUNDAMENTÓW
skala 1:50



PRZEKRÓJ 1-1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr	Ø/#	Długość [m]	Ilość [szt.]	A-IIIIN		
	[mm]			#8	#10	#12
1	8	1.13	300		339.00	
2	8	0.80	150		120.00	
3	8	0.73	150		109.50	
4	8	0.38	150		57.00	
5	8	22.48	15	337.20		
6	12	23.78	4			95.12
7	8	1.14	10	11.40		
8	8	0.84	8	6.72		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				355.32	625.50	95.12
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.617	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]				140.35	385.93	84.47
MASA RAZEM [kg]					610.75	

UWAGA:

- Balustrada ze stali malowanej proszkowo;
- Wykorzystać systemowe, indywidualne rozwiązania;
- Utwardzenie terenu wykonać z płyt chodnikowych 30x30cm;
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu;
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze;
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu oraz opisem technicznym;
- W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Stal konst.: St3SX (S235JR)
Elektrody: ER 146
Spoiny pachwinowe 2mm, 4mm
Spoiny czołowe pełne
Beton: C20/25 W8
Stal: B500SP, kl. ciągliwości C
Klasa konstrukcji: S4
Klasa ekspozycji: XC2
Nominalna grubość otuliny: $c_{nom} = 30/40mm$
Maksymalny wymiar kruszywa: $d_g = 16mm$

X

PLYTY CHODNIKOWE 30x30cm - 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3cm
PLYTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA SIATKĄ Ø8 o oczkach 15x15cm - 12cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA $b = 0,95$ - 35cm

UWAGA:

Balustradę i elementy stalowe malować w kolorach szarych.

GMINA BĄDKOWO
UL. WOCŁAWSKA 82
87-704 BĄDKOWO

PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/PDOK/15	podpis: <i>Serkowski</i>
OBIEKT		
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUŻYM DZ. NR 63/2		
STADIUM		
PROJEKT BUDOWLANY		
Tytuł rysunku		
PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BALUSTRADA		
DATA WYDANIA: 10.2021r.	SKALA 1: 100	RYS. NR PB-9
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r, poz. 904).		