



RZUT PRZYZIEMIA  
skala 1:25



RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:50




- Balustrada ze stali malowanej proszkowo;
- Wykorzystywać systemowe, indywidualne rozwiązania;
- Utwardzenie terenu wykonac z płyt chodnikowych 30x30cm;
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu;
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze;
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu oraz opisem technicznym;
- W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Stal konst.: St3SX (S235JR)  
Elektrody: ER 146  
Spoiny pachwinowe 2mm, 4mm  
Spoiny człowe pełne  
Beton: C20/25 W8  
Stal: B500SP, kl. ciągłości C  
Klasa konstrukcji: S4  
Klasa ekspozycji: XC2  
Nominalna grubość otuliny:  $c_{\text{nom}} = 30/40\text{mm}$   
Maksymalny wymiar kruszywa:  $d_{\text{a}} = 16\text{mm}$


☒ X

PLYTY CHODNIKOWE 30x30cm – 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA – 3cm
PLYTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA SIATKĄ Ø8 o oczkach 15x15cm – 12cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA $b_s = 0,95 - 35cm$

UWAGA:  
Balustradę i elementy stalowe malować w kolorach szarych.




SZCZEGÓŁ "A"  
skala: 1:5



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	ø/ #	Długość		A-IIIIN		
	[mm]	[m]	[szt.]	#8	#10	#12
①	8	1.13	300		339.00	
②	8	0.80	150		120.00	
③	8	0.73	150		109.50	
④	8	0.38	150		57.00	
⑤	8	22.48	15	337.20		
⑥	12	23.78	4			95.12
⑦	8	1.14	10	11.40		
⑧	8	0.84	8	6.72		
DŁUGOŚĆ OGÓŁN [m]				355.32	625.50	95.12
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.617	0.888
MASA OGÓŁN [kg]				140.35	385.93	84.47
MASA RAZEM [kg]					610.75	

PRZEKRÓJ 1-1



GMINA BĄDKOWO  
 UL. WOCŁAWSKA 82  
 87-704 BĄDKOWO

PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/P00K/15		podpis:
OBIEKT			
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUŻYM DZ. NR 63/2			
STADIUM			
PROJEKT BUDOWLANY			
Tytuł rysunku			
PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BALUSTRADA			
DATA WYDANIA: 10.2021r.	SKALA 1: 100		RYS. NR PB-9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904).