

UWAGA:
POŁĄCZENIA WĘZŁOWE (ŚRUBY,NAKRĘTKI,PODKŁADKI ,BLACHY ITP.) WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ A4.
DOPASOWANIA I PODCIĘCIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ WĘZŁOWYCH DOKONAĆ NA BUDOWIE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT.
ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIWGRZYBICZNIE, PRZECIW SZKODNIKOM I DOPROWADZIC DO STANU "NRO"
SPOSÓB WYKONCZENIA ZEWNĘTRZNEGO DREWNA – 4x OLEJ DO DREWNA
ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI -DREWNO KLASY C24-MODRZEW
KONSTRUKCJA POD TARNINĘ TĘŻNI WG ZALECEŃ SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchylki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i stolaki okiennej i drzwiowej, balustard i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie, oraz stosować się do wytycznych i instrukcji producenta
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
6. Wszystkie połączenia stalowe wykonywać ze stali nierdzewnej opdornej na solankę
7. Konstrukcja drewniana wg części konstrukcyjnej opracowania użyto drewno modrzewiowe - szczegóły w cz.konstrukcyjnej
8. Elewmenty żelbetowe zabezpieczyć przed korozją spowodowana solanką

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA Pajęczno,ul.Poprzeczna 3 tel.508-148-041

TEMAT: *PROJEKT BUDOWLANY zamienny bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną*

ADRES INWESTYCJI: *Pajęczno, dz. nr 42 ,110*

INWESTOR: *GMINA I MIASTO PAJĘCZNO ul. Parkowa 8/12 ,98-330 Pajęczno*

DANE OSOBOWE PROJEKTANTÓW:	NR upr. i specjalność	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Grażyna Krzypkowska	22/B-689/ŁOIA/2007 spec. architektoniczna	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.arch. Ewa Bień	UAN-8346/76/88 spec. architektoniczna	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Bociąga	OPL/1301/PBKb/16 spec.konstr.-bud.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Michał Marczak	LOD/1813/POOK/12 spec. konstr.-bud.	

SKALA:	DATA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
1:100	09.2022r.	**RZUT PRZYZIEMIA**	1