

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: *Przebudowa ciągu pieszego - ul. Gęsiej w Augustowie.*

Zakres zamówienia obejmuje całkowitą wymianę nawierzchni utwardzonych (w tym schodów terenowych), wykonanie nowych murków terenowych i murka oporowego, wykonanie nowych jak i rekultywację części istniejących trawników, wykonanie nasadzeń ozdobnych, montaż małej architektury (ławki, siedziska, śmietniczki) oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia terenu.

Urządzenia i obiekty budowlane:

- Mała architektura:

1. Śmietniczki – 2 sztuki,
2. Ławka Ł1 z oparciem i miejscem na wózek osoby niepełnosprawnej – 1 sztuka,
3. Ławka Ł2 z oparciem – 1 sztuka,
4. Siedzisko bez oparcia – długość 6 mb.

- Oświetlenie terenu:

1. Oprawy oświetleniowe dekoracyjne LED typu szyszka ze sterownikiem kompatybilnym ze standardowym złączem NEMA lub ZHAGA na słupach – 2 sztuki,
2. Oświetlenie akcentowe w postaci opraw zlokalizowanych w ścianie murku terenowego – 12 sztuk.

- Kanalizacja deszczowa:

Trzy wpusty liniowe oraz wpust deszczowy miejscowy dn 500, rury deszczowe z PVC SN 8 o średnicy dn 160, dn 200 i dn 250 łączone na uszczelkę lite.

- Układ komunikacyjny i nawierzchnie utwardzone:

Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 6 cm, dwuwarstwowej, faktura szlachetna płukana, kolor szary, po wykonaniu nawierzchni zaimpregnowana przeznaczonym do tego celu preparatem ochronnym. Nawierzchnie utwardzone ostrzegawcze przed schodami i zmianami nachylenia nawierzchni z kostki brukowej 7/9 w kolorze grafitowym (kontrastującym z kolorem kostki betonowej) o fakturze antypoślizgowej. Podstopnice schodów terenowych z obrzeży betonowych gr. 8 cm na

ławie betonowej. Kolor obrzeży grafitowy, kontrastujący z kolorem kostki betonowej i dopasowany kolorystycznie do grafitowego koloru palisady i obrzeży nasadzeń ozdobnych.

- Obramowania:

Obramowania trawników z obrzeży betonowych chodnikowych gr. 8 cm, kolor szary, dopasowany do koloru kostki.

Obramowania nasadzeń ozdobnych z palisady betonowej 11,8 x 18,75 x 60 cm w kolorze grafitowym na ławie betonowej.

- Sieci elektryczne – zasilanie instalacji oświetlenia terenu

- Murki oporowe i terenowe:

Murek oporowy – granica z działkami nr 3439, 3438/3, 3438/4 – ściana oporowa żelbetowa gr. 38 cm, w technologii ogrodzeniowej z pustaków betonowych 38x38x20 cm, z rdzeniami żelbetowymi.

Murek terenowy – rozdzielający – w technologii ogrodzeniowej, z pustaków betonowych 38x38x20 cm.

Murek terenowy – „kamyki z wakacji” – w technologii ogrodzeniowej, z pustaków betonowych 38x38x20 cm (narożniki) i 50x22x20 cm. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kolorowe farby do pomalowania kamyków, a następnie Inwestor przekaze Wykonawcy ozdobione kamyki do wmurowania na placu budowy.

Palisada betonowa – długość 13,30 mb, 11,8x18x75x60 cm, betonowa w kolorze grafitowym na ławie betonowej.

Krata ażurowa – dookoła słupa telekomunikacyjnego żeliwna, o wymiarach 100x100 cm, malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 lub grafitowym RAL 7024.

- Nawierzchnie trawiaste wykonane metodą dywanową „z rolki”.

- Nasadzenia roślin.

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Farby do malowania kamieni z wakacji: (należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy)

5 x 1l – farba koloru zielonego

5 x 1l – farba koloru niebieski

5 x 1l – farba koloru żółty

5 x 1l – farba koloru czerwony

5 x 1l – farba koloru biały

5 x 1l – farba koloru czarny

Sugerowany rodzaj farb – akrylowe.