



Przepusty pod zjazdami na odcinku A-B-C



| nr | km w osi | długość przepustu | spadek przepustu | rzędna w osi | rzędna wylotu | rzędna wlotu | kierunek spadku |
|----|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 1 | 0+016,00 | 10,00 | 0,28% | 198,76 | 198,75 | 198,77 |  |
| 2 | 0+061,00 | 10,50 | 0,21% | 198,87 | 198,86 | 198,88 | |
| 4 | 0+111,00 | 10,50 | 1,21% | 199,46 | 199,40 | 199,52 | |
| 5 | 0+142,00 | 11,00 | 1,24% | 199,84 | 199,77 | 199,91 | |
| 6 | 0+166,50 | 10,50 | 0,74% | 200,15 | 200,11 | 200,19 | |
| 7 | 0+214,00 | 11,00 | 0,17% | 200,26 | 200,25 | 200,27 | |
| 8 | 0+264,00 | 10,50 | 0,13% | 200,31 | 200,30 | 200,32 | |
| 9 | 0+313,00 | 10,50 | 0,26% | 200,40 | 200,39 | 200,41 | |
| 10 | 0+368,00 | 9,00 | 0,32% | 200,58 | 200,57 | 200,59 | |
| 11 | 0+400,50 | 10,00 | 0,23% | 200,67 | 200,66 | 200,68 | |
| 13 | 0+423,00 | 10,00 | 0,22% | 200,71 | 200,70 | 200,72 |  |
| 14 | 0+471,50 | 10,00 | 0,31% | 200,72 | 200,70 | 200,74 | |
| 15 | 0+523,00 | 10,00 | 0,72% | 200,45 | 200,41 | 200,49 | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|------|
| Opracowanie | Projekt wykonawczy | | |
| Nazwa zadania | Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00 działki nr 905, 916, k.m. 18, 920, 904, k.m. 4 | | |
| Temat | Przepust pod zjazdami | Skala | 1:50 |
| | | Rys. nr | 7.1 |
| Inwestor | Gmina Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn | Branża drogowa | |
| Asystent projektant | mgr inż. Radosław Dziopa | maj 2020 r. | |
| Projektant | inż. Andrzej Dunaj | | |